








WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH




Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35				
	Sienkiewicza 4	25,00	Magazyn Wolny od 14.05.2004r.	-wymiana tynków ściennych, - ułożenie płyt gipsowych na suficie -wymiana instalacji elektrycznej -rozebranie podłogi drewnianej wraz legarami i wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej -wymiana okien skrzynkowych na zespolone -montaż pieców akumulacyjnych
	Pługa 1	16,64	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.09.2004r.	-wymiana zawilgoconych tynków -wymiana posadzki betonowej -wykonanie instalacji elektrycznej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji naw. -wywiewnej
	Buczka 7	32,72	Magazyn Wolny od 25.04.2005r.	Stan techniczny dobry
	Aptekarska 4a	56,84	Magazyn Wolny od 10.01.2005r.	-wymiana posadzek drewnianych na betonowe wraz z wykonaniem izolacji -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przyłączenia z ZE -naprawa stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych
	Kossaka 5	57,00	Magazyn Wolny od 31.03.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -miejscowa naprawa posadzki betonowej i tynków ściennych -naprawa i malowanie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej -białkowanie ścian i sufitów
	Młynarska 26	32,59	Magazyn Wolny od 20.01.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana płyt paździerzowych oraz wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków ścian z izolacją przeciwwilgociową -miejscowe uzupełnienie tynków ścian -wymiana tynku sufitu wraz z deskowaniem 7 m ² -miejscowe uzupełnienie tynku sufitu -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -naprawa, pasowanie, szklenie stolarki okiennej 4 szt -przygotowanie tynków ścian i tynków sufitu do malowania -malowanie tynków ścian i sufitów
	Pankiewicza 9a	24,61	Biuro Wolny od 29.07.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -wymiana stolarki okiennej szt. 1 -wykonanie posadzki betonowej na istniejącym podłożu w pom. 1 -zerwanie płyt i wykonanie posadzki betonowej w pom. 2 -miejscowa naprawa tynków ściennych i sufitowych -zamurowanie wnęki po drzwiach i oknie na 1 cegłę -przetarcie tynków ściennych i sufitowych -demontaż instalacji gazowej -białkowanie ścian i sufitów






Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
	Słowackiego 6	149,06	Biuro Wolny od 30.04.2010r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana płyt oraz wykładziny zmywalnej -wymiana posadzki z płytek ceramicznych -sprawdzenie instalacji elektrycznej -malowanie okien skrzynkowych wraz z parapetami -malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą -malowanie kraty metalowej -uzupełnienie skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych -uzupełnienie skrzydła okiennego -wymiana płyt kartonowo gipsowych w pokoju (2m²) -wymiana elementów sufitu podwieszanego z płyty pilśniowej miękkiej (1,5m²) -wymiana urządzeń sanitarnych -wymiana zamka drzwiowego wraz z klamkami -demontaż pieca akumulacyjnego i kuchenki gazowej -zamurowanie otworu drzwiowego wraz z demontażem drzwi, ościeżnicy –sprawdzenie instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania lokalu c.o. etażowe -malowanie ścian i sufitów
	Piotra Skargi 6	68,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2010r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wykonanie posadzek z izolacją i dociepleniem -częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -opinia kominiarska na ogrzewanie oraz wentylację -wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską i dokumentacją techniczną
	Sienkiewicza 3	76,71	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.08.2010r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana zawilgoconych i zmuszałych tynków ściennych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -malowanie drzwi, schodów i balustrady -wymiana instalacji elektrycznej + pomiary wraz montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową -wymiana szyby zespolonej w oknie plastikowym -wymiana zamków - wpuszczanego szt.3 zapadkowego szt.2 -wymiana stolarki okiennej szt. 4, -wymiana stolarki drzwiowej szt. 1, -demontaż drzwi jednoskrzydłowych szt. 1 -montaż okna plastikowego 0,90 x 1,80 szt. 1 -ułożenie płyt paździerzowych + wykładziny zmywalnej -wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z wykonanie przewodu kominowego i wentylacyjnego -osadzenie ościeżnicy drewnianej wraz z montażem opasek drzwiowych -wykonanie zasilania instalacji wodnej
	Moniuszki 10a	199,35	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.08.2010r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej 100% -wykonanie c.o. etażowego -wymiana tynków ścian i sufitów -wymiana posadzek betonowych -wymiana instalacji wodnej 100% -wymiana urządzeń sanitarnych wraz zaworami czerpalnymi -wymiana stolarki drzwiowej szt. 8 -naprawa stolarki okiennej wraz z jej ewentualną wymianą -wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku -malowanie ścian i sufitów








<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
	Kościelna 6	101,52	<i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 31.12.2010r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana i uzupełnienie osprzętu, -wymiana tynków wewnętrznych ścian -naprawa, szklenie, pasowanie i malowanie stolarki okiennej szt. 7 -wymiana stolarki drzwiowej wew. typowej szt. 1 -wymiana płytek ceramicznych posadzki z przygotowaniem podłoża -wykonanie centralnego ogrzewania na opał stały -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z opinią techniczną -wymiana urządzeń sanitarnych (umywalka, z syfonem i zaworem czerpalnym, miska ustępowa i spłuczka) -malowanie emulsyjne ścian i sufitów
	Sienkiewicza 1a	38,28	<i>Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 04.05.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -wymiana posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wymiana tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia -wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczenia w.c. -wymiana urządzeń sanitarnych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na gaz -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie ścian i sufitów
	Piłsudskiego 2a	27,30	<i>Usługi działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 09.02.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana płytek posadzkowych w przedpokoju. -szpachlowanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach oznaczonych na szkicu nr 1, 3 i 4. -wymiana płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych w w.c. -wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. -wymiana urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, umywalka). -wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniu oznaczonym na szkicu nr 3 i 4. -montaż pieców typu „żar” zgodnie z opinią kominiarską. -sprawdzenie instalacji gazowej wraz z montażem stelaża. -pomalowanie ścian i sufitów oraz ościeżnic drzwiowych.
	Mickiewicza 3B	65,55	<i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 29.07.2011r.	-częściowa wymiana płytek podłogowych 2,46m2 -wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -wymiana zagrzybionych tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia ścian 109,43m2 -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza -montaż skrzydła drzwiowego -naprawa rolety antywłamaniowej wraz z zamkiem -wymiana wykładziny podłogowej 2,10 m2 --oszklenie okna (plastikowe 0,40x1,40) -wykonanie ogrzewania lokalu (piec akumulacyjny lub gazowe z kominem) -wykonanie biegu schodowego do w.c. wg projektu -malowanie ścian i sufitu

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
	Buczka 11	25,56	<i>Biuro</i> Wolny od 21.06.2011r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej -częściowa wymiana tynków wew. (7,60m ²) -wymiana umywalki, zaworu czerpalnego -montaż wodomierza -naprawa podłóg (wyrównania podłoża wylewką samopoziomującą, wymiana wykładziny PCV) -przecierka tynków ściennych -pasowanie, szklenie, naprawa i malowanie stolarki okiennej szt. 1 -wymiana kratki wentylacyjnej wraz z opinią kominiarską -malowanie emulsyjne ścian i sufitów
BOK Sobiecin ul. 1 Maja 81a				
	Glinicka 3	18,60	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 13.04.2004r.	lokal w stanie technicznym dobrym
	Kolejarska 2	40,87	<i>Magazyn</i> Wolny od 15.12.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana płytek podłogowych -wymiana stolarki okiennej oraz witryny -wymiana stolarki drzwiowej
	1 Maja 82	191,40	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 15.09.1997r.	-wykonanie instalacji elektrycznej -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -montaż urządzeń sanitarnych -wykonanie instalacji wodnej -zerwanie wykładziny i płyt oraz parkietu -wykonanie posadzki betonowej -montaż stolarki okiennej (7szt) i stolarki drzwiowej (9szt) -wykonanie ogrzewania c.o. wraz z instalacją -wykonanie wentylacji wywiewnej -ułożenie wykładziny -przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie (przecierka, szpachlowanie) -malowanie ścian i sufitów -wykonanie wentylacji nawiewnej
	1 Maja 152	27,31	<i>Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 18.10.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -montaż zlewu, baterii, syfonu -montaż wodomierza -wykonanie podejścia pod wodomierz -wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek podłogowych -wykonanie wentylacji grawitacyjnej -montaż kratki wentylacyjnej -wykonanie instalacji wodnej z podejściem pod zawór czerpalny -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściem pod zlew -wymiana witryny drewnianej + okna -sprawdzenie możliwości podpięcia pieca -zbitcie tynków w sali sprzedaży i na zapleczu -wykonanie nowych tynków -zamurowanie otworów w ścianie z cegły o gr. 1 cegły -montaż pieca przenośnego typu „żar” -malowanie emulsyjne ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
	1 Maja 165	52,71	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.04.2004r.	-wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wymiana stolarki okiennej szt 5 -wykonanie przecierki ścian i sufitów -montaż umywalki , zaworu czerpalnego i podejścia odpływowego -wymiana wykładziny
	Mioszowska 10 (parter i I piętro)	35,40	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.01.2011r.	-wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych -demontaż wanny, umywalki, miski ustępowej, bojlera, instalacji wodno-kanal. (zakorkowanie) -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -montaż nadproża drzwiowego – wejście do lokalu -skucie płytek ściennych i tynków ściennych -uzupełnienie tynków ściennych -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wymiana podłóg (płyty + wykładzina) wykonanie posadzek cementowych na parterze -ułożenie płytek typu Gres – parter -wymiana okładzin pcv stopni schodowych -malowanie balustrady -rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego -montaż pieca typu żar -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
	Mioszowska 13	22,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.07.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej szt 1 -wykonanie podejść wodnych -montaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej -wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny, -wymiana pieca żar
	1 Maja 114	166,40	Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.04.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana podejścia odpływowego -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -wymiana bojlera -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana stolarki okiennej -remont posadzek -wykonanie przecierki tynków -wymiana obicia ścian i sufitów z płyt pilśniowych twardych -wymiana – remont podłóg (płyty paździerzowe + wykładzina -wykonanie centralnego ogrzewania po przedłożeniu dokumentacji tech.
	Kolejarska 2	24,57	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.06.2008r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wymiana posadzki -przecierka tynków -wymiana wodomierza -montaż pieca typu żar


Lp.	Adres	Pow. m²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
	1 Maja 145A	23,88	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych z przystosowaniem do ogrzewania elektrycznego -wymiana zlewu wraz syfonem i zaworem czerpalnym -montaż wodomierza -wymiana instalacji gazowej wraz z podejściem pod gazomierz -wymiana zaworów gazowych -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -osuszenie ściany 12,12 m² -wymiana tynków ściennych 12,12 m² -przecierka tynków ścian 61,30 m² -wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK -rozbiórka podłogi drewnianej 11,73 m² -wykonanie posadzek cementowych 11,73 m² -zerwanie wykładziny i płyt wiórowych 12,15 m² -ułożenie płytek typu GRES 23,88 m² -montaż grzejników elektrycznych -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie lokalu
BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165				
	Piasta 23	47,00	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.11.2006r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana posadzki drewnianej na betonową -wymiana stolarki drzwiowej szt. 3 -wymiana stolarki okiennej szt. 4 -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych -montaż wodomierza -montaż urządzeń sanitarnych -ułożenie wykładziny -montaż piecy akumulacyjnych.
	Gen. Andersa 103	21,39	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 26.04.2011r.	<ul style="list-style-type: none"> -demontaż samowoli budowlanej -uzyskanie pozwolenia na budowę - wykonanie wentylacji wywiewnej -wymiana instalacji elektrycznej 100% wraz z wykonaniem niezależnych obwodów pod bojler elektryczny i piece akumulacyjne -montaż 2 pieców akumul. o mocy 1,5 KW każdy -wymiana podejść pod zawór czerpalny -montaż podejść pod wodomierz wraz jego montażem -wymiana podejść pod zlew wraz z montażem zlewu -wymiana instalacji kanalizacyjnej 3mb -demontaż umywalki i postumentu -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą szt. 1 -wymiana stolarki okiennej na pcv z nawiewnikami (2) -wymiana tynków wewnętrznych – zakaz stosowania tynków gipsowych i pochodnych oraz gładzi. -skucie tynków sufitowych wraz z montażem płyt GK (wodoodpornych) -demontaż wykładzin, płyt podł. i legarów szt. 7 -wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką i zatartej na gładko gr. 7cm z izolacją termiczną z twardego styropianu gr 10cm i izolacją przeciwwilgociową – 2 razy folia budowlana -montaż wykładzin i listew podłogowych -wymiana instalacji gazowej po wcześniejszym wykonaniu przedmiaru wentylacji wywiewnej, montaż stelaża pod gazomierz -malowanie ścian i sufitu -wymiana wkładki klucza w skrzynce pocztowej

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
	Dąbrowszczaków 25 (poziom piwnic)	13,60	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 25.07.2008r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -naprawa stolarki drzwiowej
	Dąbrowskiego 38	48,00	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.06.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wykonanie niezależnych obwodów pod ogrzewanie elektryczne -skucie tynków ściennych i sufitowych -podwójne przesmarowanie ścian i sufitów mlekiem wapiennym -wykonanie nowych tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej -ułożenie nowej wykładziny podłogowej -wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami -wymiana drzwi wew. szt. 1
BOK Piaskowa Góra – Szczawienko ul. Lelewela 2a				
	Wrocławska 121	44,18	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wolny od 29.01.2002r.	Mieszkanie wycofane z eksploatacji -wymiana instalacji elektrycznej -rozbiórka pieców kaflowych -demontaż instalacji gazowej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana instalacji wodnej -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie centralnego ogrzewania
	Orkana 102	40,29	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wolny od 05.01.2001r.	Mieszkanie wycofane z eksploatacji -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków -wymiana instalacji elektrycznej -montaż pieców akumulacyjnych -wykonanie izolacji poziomej i pionowej -demontaż c.o. -montaż pieców akumulacyjnych
BOK Nowe Miasto ul. Sygietyńskiego 19				
	Kubeckiego 1	85,50	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.02.2003r.	-wykonanie instalacji elektrycznej -doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wykonaniem podejść wodnokanalizacyjnych, -montaż urządzeń sanitarnych, -montaż wodomierza -demontaż wentylatora -rozbiórka ścianki działowej murowanej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamurowaniem naświetla, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce, -ułożenie wykładziny, -zamurowanie otworu drzwiowego, -uzupełnienie ściany z cegły -rozebranie ściany basenu z lastrico, -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach, -przecierka tynków ściennych -malowanie

Lp.	Adres	Pow. m²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
	Kubeckiego 2	52,63	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.07.2003r.	-wymiana stolarki drzwiowej -wymiana wykładziny na płytki ceramiczne -montaż wodomierza wraz z wykonaniem podejść
	Paderewskiego 9	35,12	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.07.2009r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej -wymiana odcinka rury wodnej 3,5 mb -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wykonanie ogrzewania lokalu -malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, ścian i sufitów
	Orzeszkowej 2	17,65	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.09.2009r.	-montaż dekła puszkii elektrycznej -wymiana wyłącznika -sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych -malowanie ścian sufitu i stolarki drzwiowej
	Orzeszkowej 3	14,41	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia. Wolny od 16.02.2011r.	Stan techniczny lokalu dobry
BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9				
	Świdnicka 10	23,48	<i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 05.10.2010r.	-miejscowa wymiana tynków -malowanie farbą emulsyjną tynków -malowanie lamperii farbą olejną -malowanie olejne drzwi wejściowych do lokalu -malowanie farbą olejną krat w drzwiach wejściowych do lokalu
	Wałbrzyska 7	61,16	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny do 31.01.2003r.	-rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -przebudowa ścianki działowej -wymiana podejść wodnych -wymiana tynków ściennych wraz z odgrzybieniem ścian -wykonanie centralnego ogrzewania
	Niepodległości 80	38,10	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.01.2004r.	-wymiana instalacji elektrycznej -demontaż podejścia gazowego -demontaż rurociągów w instalacji gazowej -wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza -wymiana kurków gazowych -próba szczelności instalacji gazowej -montaż stelaża do gazomierza -wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych -montaż zlewozmywaka -zerwanie desek i legarów podłogowej i wykonanie nowej posadzki betonowej z ociepleniem i ułożeniem wykładziny podłogowej -zbitie tynków ściennych -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie nowych tynków -ułożenie płyt regipsowych na suficie -wymiana kratki wentylacyjnej -wykonanie co wg. opinii kominiarskiej i zgodnie z dokumentacją techniczną -wymiana stolarki okiennej szt3 -wymiana stolarki drzwiowej szt2 -rozbiórka pieca pokojowego -malowanie ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
	Niepodległości 174	104,80	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.07.2009r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana lub demontaż instalacji gazowej -wymiana instalacji wodnej w ścianach (6 mb), montaż wodomierza -montaż zaworu czterpalnego -wymiana sedesu -wymiana oszklenia okien -naprawa drzwi wejściowych do lokalu -wymiana drzwi wewnętrznych szt 3 -rozebranie okładzin ściennych i ułożenie płyt gipsowych (36,58m ²), -demontaż kasetonów sufitowych (20,90 m ²) -wymiana tynków ściennych (53,19m ²) -usunięcie zacieków na ścianach i suficie -uzupełnienie płytek ściennych -malowanie ścian, sufitów i lamperii -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -montaż krat zabezpieczających witrynę i drzwi wejściowe do lokalu
	P. Skargi 28	68,92	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 12.01.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, muszla klozetowa, słuźczka) -wymiana instalacji wodnej 10mb -montaż wodomierza wraz z podejściami -wykonanie ścianki działowej -wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 8 -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana zawilgoconych tynków ściennych i sufitowych wraz z wykonaniem osuszenia -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu
	Noworudzka 7a	102,76	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.04.2011r.	--naprawa instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa słuźczka zlewozmywak) -montaż wodomierza -wymiana szyb w oknach -wymiana skrzydła drzwi wew. -zbić i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m ² -uzupełnienie płytek ściennych w wc i umywalni -malowanie ścian i sufitów wraz z usunięciem zacieku ściany i sufitu
	Niepodległości 76	581,53	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r.	-wykonanie instalacji elektrycznej -wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -wykonanie instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania całego budynku -częściowa wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie nowych tynków -wymiana pokryć podłogowych -wykonanie nowych posadzek -malowanie ścian i sufitów
	Świdnicka 1	204,20	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.09.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -malowanie ścian, sufitów, okien, drzwi, grzejników, krat okiennych. -uzupełnienie oszklenia w oknach. -dopasowanie stolarki okiennej (12 szt.). -wymiana wykładziny podłogowej 13,38 m ² . -ułożenie płyt regipsowych na suficie 13,38 m ²

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
	Niepodległości 172	128,66	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.06.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -rozebranie ścianki drewnianej. -zamurowanie otworu w ścianie na ½ c 1,00*2,97 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -wykucie otworu w ścianie i obsadzenie stolarki drzwiowej. -wymiana stolarki okiennej szt. 7 -zbitcie i wykonanie nowego tynku na ścianach (20 m ²) -demontaż rur instalacji wodnej i gazowej 10,50 mb -zbitcie płytek ceramicznych ze ściany i posadzki (9,80 m ²) oraz rozebranie postumentu. -wymiana betonowych stopni schodów szt. 4 -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
	Niepodległości 81-83	202,38	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.07.2011r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej (część główna) -wymiana instalacji elektrycznej (pomieszczenie gospodarcze nr 1,2,3) -wymiana tynków ściennych i sufitowych w pom. 1,2,3 -wymiana stolarki drzwiowej i posadzki cementowej w pom. 1,2,3 -wymiana tynków ścian w piwnicy -wymiana drzwi stalowych -białkowanie ścian i sufitów -wymiana okienek z drewnianych na stalowe -wykonanie wpięcia instalacji wodnej do leżaka wodnego (za wodomierzem głównym) -montaż podejścia do wodomierza -montaż wodomierza
BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48				
	Armii Krajowej 64b	59,97	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 04.01.2002r.	-wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową wraz z -wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej -ułożenie wykładziny, -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana tynków ściennych 50% -wykucie otworów w murze szt 2 -sprawdzenie instalacji c.o.
	Armii Krajowej 17	20,70	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 24.07.2001r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych wraz z ich odgrzybieniem -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami wraz z montażem muszli, -częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z podejściami pod spłuczkę, -demontaż wentylatora elektrycznego i termy elektrycznej, -wymiana zlewozmywaka, -montaż wodomierza -częściowa wymiana instalacji gazowej, -wykonanie podejścia gazowego -wymiana stolarki drzwiowej, -wymiana stolarki okiennej -wymiana drzwiczek wyciorowych, kratki wentylacyjnej -wymiana pionu kanalizacyjnego , -malowanie, -montaż piecy akumulacyjnych -ułożenie wykładziny podłogowej i płyt podłogowych
	11 Listopada 79	20,30	Magazyn Wolny od 11.08.2011r.	Stan techniczny lokalu dobry

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
	Armii Krajowej 58	32,51	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.03.2006r.	-wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami
	Morcinka 10	25,82	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.12.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -montaż wodomierza -rozbiórka pieca kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu -wymiana posadzek drewnianych na betonowe -ułożenie wykładziny zmywalnej -wymiana tynków wraz z przesmarowaniem ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie przecierki tynków -wymiana stolarki okiennej (szt 3) i drzwiowej (szt 2) -demontaż instalacji gazowej -demontaż płytek ściennych
	Żeromskiego 12	34,30	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.06.2009r.	-wymiana instalacji elektrycznej -demontaż instalacji gazowej -montaż urządzeń sanitarnych -rozbiórka pieca pokojowego kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania wg dokumentacji i opinii kominiarskiej -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wymiana posadzki betonowej i wykładziny -wymiana tynków ściennych -przecierka tynków sufitowych -malowanie
	11 Listopada 100	21,78	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 26.11.2010r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem osprzętu -dorobienie jednego skrzydła okiennego górnego wew. w oknie skrzynkowym 8-skrzydłowym drewnianym -uzupełnienie płytek ceramicznych podłogowych – 1 szt. -ułożenie wykładziny podłogowej -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -dopasowanie stolarki okiennej skrzynkowej 8 skrzydłowej + malowanie -malowanie krat drzwiowych i okiennych zew. -uszczelnienie instalacji c.o. przy grzejniku + naprawa drzwiczek dolnych od pieca – nie domykają się.
	11 Listopada 56	42,48	Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 31.01.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej w 100% -wykonanie wentylacji wywiewnej -rozbiórka ścianki zewn. z luksferów -wymiana witryny wystawowej -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej -montaż skrzydła drzwiowego wew. -wykonanie nawiewu w drzwiach łazienki -montaż baterii zlewozmywakowej i umywalkowej -wymiana urządzeń w w.c. -demontaż płytek ściennych i paneli ściennych -częściowa wymiana tynków ściennych -uzupełnienie tynków ścian -montaż 2 pieców akumulacyjnych lub wykonanie innego ogrzewania wg opinii kominiarskiej -ułożenie wykładziny lub płytek ceramicznych podłogowych w Sali sprzedaży malowanie ścian i sufitów

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
78	11 Listopada 78	109,27	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.06.2011r.	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -demontaż wentylatora z otworu okiennego w wc -wymiana stolarki okiennej (rozbiórka zabezpieczenia z desek w oknach wystawowych i montaż nowych okien wystawowych szt. 2, montaż okna 8-skrzydłowego szt. 1 i okna w pomieszczeniu wc) -wymiana stolarki drzwiowej szt. 3 -zerwanie kasetonów ze ścian i sufitu i wykonanie przecierki -wymiana tynków w dwóch pomieszczeniach lokalu (nr 4 i 5) -demontaż: instalacji co, zbiornika wyrównawczego, krat metalowych wystawowych, drzwiowych -montaż wodomierza -montaż zlewozmywaka wraz z podejściami -ułożenie wykładziny posadzkowej zmywalnej w pom. nr 5 -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu po uzyskaniu opinii kominiarskiej i pozwolenia na budowę

stan na dzień 26.03.2012r.