

Znak sprawy: BO.271-78/15

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa w zakresie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. 1-go Maja 105 w Wałbrzychu**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.), Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

Brak w przedmiarach pozycji na siatki na rusztowaniach, daszki ochronne nad wejściami.

Odpowiedź:

Należy ująć w kosztach ogólnych ceny ofertowej.

Uwaga: wszystkie informacje na temat wywozu i utylizacji gruzu, ziemi, zajęcia psa drogowego, pracy rusztowań, uzysku złomu itp. zostały zapisane pod przedmiarem robót jako ważna informacja dla oferenta.

Pytanie nr 2:

Czy pokrycie dachu należy wykonać wg rysunku 22PW czy wg opisu w PW pkt. 9 „Remont pokrycia dachu”. (inny materiał i inny układ warstw)?

Odpowiedź:

Należy wykonać według opisu w PW pkt. 9

Pytanie nr 3:

Czy cały teren wokół szkoły należy do inwestora czy konieczna będzie kalkulacja za zajęcie np. chodnika

Odpowiedź:

Należy uwzględnić opłatę za zajęcie chodnika w cenie oferty.

Uwaga jak w odpowiedzi na pytanie nr 1

Pytanie nr 4:


Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie ościeży (roboty tynkarskie, malarskie) po wymianie stolarki okiennej. Prosimy o wskazanie rodzaju robót przewidzianych w tym zakresie oraz uzupełnienia przedmiaru?

Odpowiedź:

Zostało ujęte w pozycjach dotyczących wymiany okien – podstawa wyceny KNR 0-19 0930 w wyszczególnieniu robót wskazuje na konieczność uzupełnienia tynku w ościeżu do lica ściany. Zatem przy wymianie okien należy uwzględnić uzupełnienie tynków oraz pomalowanie ościeży.

Pytanie nr 5:

Brak w przedmiarach skucia tynków w ościeżach dla zachowania minimalnej grubości docieplenia w ościeżu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.



Odpowiedź :

ujęte jest w pozycjach 38;70;105;135 przedmiaru robót.

Pytanie nr 6:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt дренаżu. (informacje o miejscu wpięcia, rzędnych terenu, studzienki)

Odpowiedź:

Nie projektuje się дренаżu z rur perforowanych i studni.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie parametrów styropianu służącego do docieplenia ścian fundamentowych

Odpowiedź:

Minimum EPS 100

Pytanie nr 8:

Podczas wizji lokalnej stwierdzono że na stropodachu znajduje się wełna mineralna grubości po sprasowaniu około 12cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkę, wywóz i opłatę za utylizację.

Odpowiedź:

Demontaż ujęto w poz. 30 formularza wyceny.

Utylizacja – jak w uwadze do odpowiedzi na pytanie nr 1

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie, które opaski mają być wykonane z technologią przedstawioną na rysunku nr 14, a które mają być jedynie odtworzone poprzez malowanie?

Odpowiedź:

Ilość opasek do wykonania i ich lokalizacja opisana w działach formularza wyceny.

Pytanie nr 10:

W której pozycji należy skalkulować wykuwanie podokienników wewnętrznych z płytek pod oknami znajdującymi się w klasach.?

Odpowiedź:

Należy skalkulować w pozycji 172 formularza wyceny.

Pytanie nr 11:

W przedmiarach brakuje pozycji na prace związane z uzupełnieniem ubytków murze z cegły klinkierowej (jest tylko zmycie i hydrofobizacja). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Wycenić jak w formularzu wyceny

Pytanie nr 12:

Czy kominy są wyłączone z zakresu zamówienia ?

Odpowiedź:

Tak są wyłączone.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska