

Znak sprawy: BO.271-118/15

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Bezpieczny dojazd i dojeżdżenie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.), Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ , jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej założono podbudowy kamienne z mieszanki 0-63 gr. 20 cm pod parking i 15 cm pod chodniki. Założono podłoże gruntowe G1 $R_{MII} = 100\text{MPa}$. Projektant na podstawie odkrywek potwierdził iż grunty są nasypowe w stanie plastycznym i miękkoplastycznym W projekcie zakłada się wymianę podłoża o złych parametrach i zastąpieniu go gruntem z grupy nośności G1. Wymiany gruntów, wzmocnienia nie założono w przedmiarze robót Czy założono rozwiązanie i koszty tych prac .

Odp.

W projekcie w punkcie "5.6 Rozwiązania konstrukcyjne" opisano sposób doprowadzenia podłoża do zakładanych parametrów poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacją dowiezioną o parametrach $R_M=2,5\text{MPa}$ o grubości minimum 20 cm, pozycja ta jest warunkowa dlatego nie została uwzględniona w opracowaniu kosztorysowym i należy ją wkalkulować w innych pozycjach kosztorysu. W załączeniu poprawiony formularz wyceny umożliwiający ujęcie tych kosztów.

Pytanie nr 2:

W poz. 40 przedmiaru napisano „ Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin **zaprawą cementową**”. Proszę o sprecyzowanie typu kostki z podaniem nazwy handlowej. Założenie spoinowania kostki betonowej zaprawą naszym zdaniem jest pomyłką.

Odp.

Opis pozycji zacytowany w powyższym pytaniu dotyczy poz nr 45 a nie 40. W obu pozycjach należy przyjąć kostkę i konstrukcję nawierzchni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Do wypełnienia spoin przyjąć piasek. Opis pozycji 45 został poprawiony w złączonym poprawionym formularzu wyceny.

Pytanie nr 3:

W projekcie założono wykonie ław oporowych krawężników i obrzeży z C20-25. Czy można zastąpić na B10 (15)

Odp.

Nie dopuszcza się użycia betonu niższej klasy do wykonania ław fundamentowych z oporami pod krawężniki i opory, od założonej w dokumentacji projektowej

Pytanie nr 4:

W dokumentacji projektowej w pkt 5.7 "Zieleń" przewiduje się wycięcie i wykarczowanie istniejącego zagalarnika i krzaków w obszarze zabudowania oraz wykonanie w obrębie trawników i skarp wyrównanie, profilowanie, rozgrabienie, humusowanie, obsianie mieszanką traw, wałowanie i dwukrotne koszenie czyli pielęgnację zieleni a nie uwzględniono tego w przekazanych przedmiarach robót. Czy zamawiający planuje wykonanie tych prac we własnym zakresie czy jest to przewidziane do kalkulacji przez oferenta? Jeśli koszt

tych prac ma być ujęty w ofercie uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, uszczegółowienie i podanie zakresu rzeczowego, który winien wycenić oferent.

Odp.

W wycenie należy uwzględnić wycinkę krzaków i zagajnika. Nie należy wyceniać dwukrotnego koszenia i pielęgnacji zieleni. W załączeniu poprawiony formularz wyceny uzupełniony o przedmiotową wycinkę.

Pytanie nr 5:

W dokumentacji projektowej w pkt. 5.6. "Składowisko odpadów" mowa jest o konieczności remontu istniejącego stanowiska kontenerów poprzez uzupełnienie spoin elementów murowanych oraz wymianie nawierzchni. Prac tych brak jest w przedmiarach robót przekazanych przez zamawiającego. Czy zamawiający planuje wykonanie tych prac we własnym zakresie czy jest to przewidziane do kalkulacji przez oferenta? Jeśli koszt tych prac ma być ujęty w ofercie uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, uszczegółowienie i podanie zakresu rzeczowego, który winien wycenić oferent.

Odp.


Nie należy ujmować w wycenie robót dotyczących śmietnika. Na tym etapie robót śmietnik nie jest objęty pracami remontowymi. W załączonym projekcie umowy w § 1 pkt 2 ppkt 2) skreśla się wyrazy „ oraz remontem stanowiska dla kontenerów na odpady stałe”. Dotyczy to również wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający dołącza poprawiony projekt umowy uwzględniający tę zmianę.

Pytanie nr 6:

W projekcie w punkcie 5.2. "roboty ziemne" mowa jest o konieczności wykonania niwelacji terenu w obrębie projektowanego parkingu. Brak tych prac w przekazanych przez zamawiającego przedmiarach robót. Czy zamawiający planuje wykonanie tych prac we własnym zakresie czy jest to przewidziane do kalkulacji przez oferenta? Jeśli koszt tych prac ma być ujęty w ofercie uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, uszczegółowienie i podanie zakresu rzeczowego, który winien wycenić w swojej ofercie oferent.

Odp.

Teren jest już zniwelowany w sposób umożliwiający prowadzenie projektowanych robót

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska