

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35				
1.	Sienkiewicza 4 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	25,00	Magazyn Wolny od 14.05.2004r.	-wymiana tynków ściennych, - ułożenie płyt gipsowych na suficie -wymiana instalacji elektrycznej -rozebranie podłogi drewnianej wraz legarami i wykonaniem posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej -wymiana okien skrzynkowych na zespolone -montaż pieców akumulacyjnych
2.	Pługa 1 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	16,64	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.09.2004r.	-wymiana zawilgoconych tynków -wymiana posadzki betonowej -wykonanie instalacji elektrycznej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji nawiewno -wywiewnej
3.	Aptekarska 4a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	56,84	Magazyn Wolny od 10.01.2005r.	-wymiana posadzek drewnianych na betonowe wraz z wykonaniem izolacji -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przyłączenia z ZE -naprawa stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych
4.	Piotra Skargi 6 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	68,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wykonanie posadzek z izolacją i dociepleniem -częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -opinia kominiarska na ogrzewanie oraz wentylację -wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską i dokumentacją techniczną
5.	Moniuszki 10a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	199,35	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.08.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej 100% -wykonanie c.o. etażowego -wymiana tynków ścian i sufitów -wymiana posadzek betonowych -wymiana instalacji wodnej 100% -wymiana urządzeń sanitarnych wraz zaworami czerpalnymi -wymiana stolarki drzwiowej szt. 8 -naprawa stolarki okiennej wraz z jej ewentualną wymianą -wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku -malowanie ścian i sufitów
6.	Kossaka 5 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	57,00	Magazyn Wolny od 31.12.2009r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -miejscowa naprawa posadzki betonowej i tynków ściennych -naprawa i malowanie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej -białkowanie ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
7.	Mickiewicza 15a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	69,35	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.01.2012r.	-wymiana instalacji elektrycznej 100% -zapewnienie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską + sprawdzenie wentylacji -wylanie masy samopoziomującej cementowej, ułożenie płyt podłogowych i wykładziny -wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami szt. 2 -malowanie krat okiennych -wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz wymiana drzwi wewnętrznych -demontaż ścianki działowej blaszanej -wymiana tynków ściennych 100% -przecierka tynków sufitów 100%
8.	Sienkiewicza 3 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	76,71	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.08.2010r.	-wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków ściennych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -malowanie drzwi, schodów i balustrady -wymiana instalacji elektrycznej + pomiary wraz montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową -wymiana szyby zespolonej w oknie plastikowym -wymiana zamków - wpuszczanego szt.3 zapadkowego szt.2 -wymiana stolarki okiennej szt. 4, -wymiana stolarki drzwiowej szt. 1, -demontaż drzwi jednoskrzydłowych szt. 1 -montaż okna plastikowego 0,90 x 1,80 szt. 1 -ułożenie płyt paździerzowych + wykładziny zmywalnej -wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z wykonaniem przewodu kominowego i wentylacyjnego -osadzenie ościeżnicy drewnianej wraz z montażem opasek drzwiowych -wykonanie zasilania instalacji wodnej
9.	Sienkiewicza 1a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	38,28	Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.05.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -wymiana posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wymiana tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia -wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczenia w.c. -wymiana urządzeń sanitarnych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na gaz -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie ścian i sufitów
10.	Moniuszki 6 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	26,32	Biuro Wolny od 10.05.2012r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana -wymiana wykładziny -przecierka tynków ściennych i sufitowych -demontaż ścianek działowych -budowa pieca pokojowego oraz wykonanie wentylacji wywiewnej
11.	Św. Jadwigi 3 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	62,77	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.12.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej w 100% -wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą -wymiana tynków ścian i sufitów -demontaż podłóg drewnianych -wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko lub obłożonej płytą ceramiczną -malowanie tynków ścian i sufitów -wykonanie wentylacji wywiewnej

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
12.	Al. Wyzwolenia 16 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	126,23	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 02.12.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą linii zasilającej -wymiana zaworu czerpalnego szt. 1 -montaż wodomierza szt. 1 -wymiana instalacji wodnej 1mb -rozebranie ścianki działowej nietrwałej -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo ekologiczne (gazowe, elektryczne) wraz z wykonaniem przewodu spalinowego -wymiana posadzki betonowej 81,50 m ² -wymiana drzwi szt.1 wraz z montażem zamka i klamki -wymiana urządzeń sanitarnych (muszla i spłuczka) -wymiana płyt paździerzowych i wykładziny 36 m ² -malowanie stolarki okiennej i parapetów szt. 4 -malowanie stolarki drzwiowej szt. 4 -wymiana tynków wewnętrznych + odgrzybienie ścian -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
13.	Szmidta 14 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	45,37	Biuro działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.05.2013r	-sprawdzenia instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów. -wymiany posadzki z płytek ceramicznych. -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na paliwo gazowe wraz z wykonaniem przewodu kominowego oraz wentylacyjnego wg dokumentacji technicznej. -malowania farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. -malowania stolarki okiennej i drzwiowej.
14.	Słowackiego 8 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	68,60	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2012r.	-wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. + odgrzybienie i osuszenie ścian -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wymiana drzwi : bramowe szt.1, wew. szt. 2 -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową - wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej i ułożenie płytek posadzkowych -wymiana stolarki okiennej: ośmioskrzydłowej - szt. 1; dwuskrzydłowej – szt. 1; dwunastoskrzydłowej – szt. 3 -montaż urządzeń sanitarnych (muszla, spłuczka, sedes, podejścia wodno-kanalizacyjne -wymiana instalacji gazowej 1” wraz z wykonaniem próby szczelności, -demontaż instalacji c.o. wspólnego z lokalem obok i wykonanie nowego centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 5 mb -malowanie ścian i sufitu
15.	Aptekarska 4a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	42,64	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.04.2013r	-sprawdzenie instalacji elektrycznej, uzupełnienie osprzętu. -częściowa wymiana tynków wewnętrznych. -montaż urządzeń sanitarnych i wodomierza. -naprawa posadzki lastryko. -wykonanie przecierki tynków ściennych i sufitowych. -wymiana stolarki okiennej szt. 3. -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą szt. 1. -demontaż ścianki działowej z płyt kartonowo-gipsowych. -malowanie stolarki drzwiowej wew., krat okiennych i drzwiowych. -malowanie ścian i sufitu. -montaż pieców akumulacyjnych.

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
16.	Al. Wyzwolenia 46 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	37,70	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.10.2013r	-wymiana tynków ściennych. -ułożenie płyt kartonowo gipsowych na sufitach -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem jej pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicy podlicznikowej. -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -demontaż istniejących posadzek z płytek i paneli i ułożenie nowych płytek posadzkowych. -demontaż urządzeń sanitarnych. -wykonanie ogrzewania lokalu na paliwo gazowe. -częściowa wymiana instalacji wodnej (5 mb, kanalizacyjnej 0,5 mb) -wykonanie pomieszczenia w.c. wg dokumentacji technicznej
17.	B. Chrobrego 43 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	53,54	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia, magazyn Wolny od 17.12.2012r	-wymiana instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia z Zakładu Energetycznego -miejsca naprawa tynków wew. 4 miejsca do 1m ² -naprawa podłóg w salach I i III, wymiana płyt i wykładzin 44,45 m ² -naprawa posadzki w sali nr II, wymiana płytek ceramicznych 9,09 m ² -przetarcie tynków ścian 146,22 m ² -przetarcie tynków sufitu 100% -pasowanie, szklenie, naprawa i malowanie stolarki okiennej 4 szt. -malowanie stolarki drzwiowej 2-skrzydłowej szt. 2 -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -montaż wodomierza i wykonanie instalacji wodnej
18.	Mickiewicza 2a Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	70,64	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.05.2013r	-odtworzenie instalacji elektrycznej w lokalu -wymiana instalacji wodnej 5m, montaż wodomierza, syfonu, baterii umywalkowej oraz zlewozmywaka -wymiana instalacji kanalizacyjnej 2m, demontaż miski ustępowej. -wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt. 2. -wymiana drzwi wew. 0,70 na 0,80 wraz z ościeżnicą. -demontaż płytek ściennych i podłogowych. -wymiana tynków ściennych i sufitowych 100% -doprowadzenie 10 m instalacji gazowej, montaż stelaża, zaworów odcinających, podejścia pod licznik -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej. -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg opinii kominiarskiej. -wymiana stolarki okiennej na PCV szt. 2. -wykonanie izolacji poziomej ścian lokalu oraz przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym. -wykonanie izolacji na podłodze wraz z wymianą desek podłogowych oraz ułożeniem wykładziny. -zamurowanie otworu po drzwiach.
19.	Moniuszki 32 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	42,24	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.07.2013r	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodnej 25m, montaż wodomierza, wymiana umywalki i zlewozmywaka wraz z podejściami -wymiana instalacji kanalizacyjnej 20 m wraz z urządzeniami sanitarnymi (miska ustępowej) -wymiana drzwi wew. szt. 2 w tym 1 szt. z 0,70 na 0,80 -demontaż kafelek ściennych 5,25 m ² -wykonanie nowej wylewki betonowej w pom. w.c. -wymiana tynków ściennych i sufitowych 100% wraz z wykonaniem przecierki i dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi -doprowadzenie 20m instalacji gazowej, montaż stelaża, zaworów odcinających, podejścia pod licznik -wykonanie ogrzewania c.o. na paliwo gazowe lub elektryczne, wentylacji nawiewno-wywiewnej w/g kominiarskiej i dokumentacji technicznej -wymiana stolarki okiennej na PCV szt. 2 -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie izolacji na podłogach oraz ułożenie kafelek

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
20.	Piotra Skargi 5 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	41,66	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 18.11.2013r	-sprawdzenie instalacji elektrycznej + naprawa -wymiana odcinka 3 m instalacji wodn-kan. i urządzeń sanitarnych -wymiana płytek ściennych i podłogowych -przecierka tynków ściennych i sufitowych -wykonanie c.o. na paliwo gazowe (doprowadzenie instalacji gazowej, montaż stelaża, zaworów odcinających podejścia pod licznik) -sprawdzenie wentylacji wywiewnej -wymiana stolarki okiennej szt. 2, montaż nawiewników szt. 3 -miejscowa naprawa posadzki betonowej 2m ² oraz z ułożeniem płytek podłogowych 26,02m ² -wykucie otworu drzwiowego -zamurowanie otworu drzwiowego
21.	P. Skargi 5 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	69,30	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.09.2013r	-uzyskanie warunków technicznych na rozdziel instalacji i dostawę energii elektrycznej do lokalu, oraz wymiana instalacji elektrycznej w lokalu. -doprowadzenie instalacji wodnej 30m i montaż wodomierza, wykonanie podejść pod zlewozmywak. -doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej 5m. -wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt. 2. -demontaż starych ościeżnic -demontaż kafelek ściennych – 34,93m ² . -wymiana tynków ściennych 50%. -wykonanie przecierki tynków ściennych i sufitowych. -doprowadzenie 20 m instalacji gazowej, montaż stelaża, zaworów odcinających, podejścia pod licznik -wykonanie c.o. na gaz -wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z nawiewnikami wraz z parapetami wew. i zew. -miejscowa naprawa posadzki betonowej (7m ²) wraz z ułożeniem płytek ceramicznych
22.	Mickiewicza 41-43 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 41 i w budynku gminnym 43	368,80	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.04.2014r	-wymiana zawilgoconych i zmurzałych tynków ściennych i sufitowych 100% -wymiana stolarki okiennej skrzynkowej na PCV szt. 5 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 9 -zerwanie podłogi i płyt paździerzowych – 22,37 m ² -ułożenie płytek ceramicznych – 62,17 m ² -wymiana instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą -wymiana instalacji wodnej - 40 mb -wykonanie c.o. etażowego na paliwo gazowe wg projektu -wymiana posadzek betonowych wraz z izolacjami i ułożenie płytek ceramicznych - 241,07 m ² -wymiana świetlika z luxferów -wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych szt. 1 -wymiana drzwi bramowych dwuskrzydłowych szt. 2 -wymiana świetlików stalowych na okna PCV szt.5 -naprawa gzymsu murowanego-nadproży przemurowanie -wymiana tynków zewnętrznych -demontaż drzwi garażowych, kanału naprawczego samochodowego i kanałów w posadzce -montaż muszli i spłuczki 2 kpl. -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg dokumentacji UWAGA w części zaleczonej do wymiany jest strop pod lokalem mieszkalnym nr 6 zlokalizowanym w budynku przy ul. Mickiewicza 43

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
23.	Moniuszki 2 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	18,53	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.04.2014r	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana osprzętu instalacji elektrycznej + pomiary instalacji elektrycznej zasilającej -montaż elektrycznego pieca akumulacyjnego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej -wymiana instalacji wod-kan. 2,5mb wraz z wykonaniem podejścia pod podgrzewacz oraz wodomierz -montaż wodomierza i elektrycznego podgrzewacza wody -wymiana umywalki wraz z syfonem i baterią umywalkową -malowanie stalowych drzwi wejściowych do lokalu -oczyszczenie, dopasowanie i malowanie okien skrzynkowych -usunięcie tapety i miejsc. naprawa tynków ścian i sufitu -usunięcie plam pozalśniowych z sufitu i ścian -wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie -malowanie dwukrotne farba emulsyjną ścian i sufitów -wymiana płyt i wykładziny -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami w pom.w.c. usytuowanej na klatce schodowej -oczyszczenie, dopasowanie i malowanie stolarki okiennej -wymiana drzwi wejściowych -malowanie sufitu i ścian
24.	Mickiewicza 25 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	55,69	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.08.2014r	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnią elektryczną i tablicą licznikową wraz z wykonaniem pomiarów, -wymiana instalacji etażowego c.o. wraz z wymianą grzejników i pieca na paliwo stałe (zalecany piec na paliwo gazowe z wykonaniem instalacji gazowej), -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg opinii, -wymiana instalacji wod-kan. 5 mb, umywalki z syfonem i baterią umywalkową oraz wymiana wodomierza, -wymiana muszli ustępowej wraz ze spłuczką, -rozbiórka ścianki działowej o konstrukcji drewnianej obitej obustronnie płytą, -wykonanie ścianek działowych z płyt GK na konstrukcji stalowej (wc + podział pomieszczenia) z montażem drzwi „90” wg projektu, -usunięcie tynków strukturalnych na ścianach oraz starej farby olejnej ze ścian, -usunięcie starych powłok malarskich z sufitu, -wymiana tynków cem.-wap. ze ścian i sufitu, -wykonanie przecierki na ścianach i sufitach, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem (alternatywnie gładzie wapienne + malowanie), -wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami szt. 3, -wymiana podokienników wewnętrznych i zewnętrznych. -wymiana płyt i wykładziny podłogowej + listwy podłogowej, -wymiana płytek ceramicznych na posadzce + cokoły, -ułożenie płytek ceramicznych na posadzce + cokoły, -montaż drzwi wew. dwuskrzydłowych szt. 1, -wymiana drzwi wejściowych do lokalu, -wymiana witryny wystawowej, -zamurowanie wnęki bloczkami gazobetonowymi.

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
25.	Moniuszki 10 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	21,84	Biuro, handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 28.05.2014r	-wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów, -montaż instalacji domofonowej z aparatem oraz zaprogramowaniem centrali, -montaż pieca akumulacyjnego, -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg opinii kominiarskiej, -wymiana instalacji wodnej 5mb, umywalki z syfonem, baterii umywalkowej oraz montażu wodomierza, -sprawdzenie instalacji kanalizacyjnej, -rozbiórka ścianki działowej z płyt kartonowo-gipsowych, -wykucie z muru wsporników stalowych szt.2, -rozbiórka okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych, -skucie tynków cementowo-wapiennych ze ścian, -skucie okładzin z płytek ceramicznych ze ścian, -osuszenie ścian, -wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach z cegły, -uzupełnienie ubytków spoin w stropie sklepieniowym, -wykonanie impregnacji cegły stropu lub wykonanie tynków renowacyjnych na stropie, sprawdzenie, naprawa i regulacja okna PCV, uzupełnienie szyby zespolonej i montaż nawiewnika alternatywnie wymiana okna PCV z nawiewnikiem, -montaż podokiennek wewnętrznych, -wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych, -malowanie ścian i sufitu, -malowanie krat, -wykonanie cokolika posadzki z płytek ceramicznych
26.	Rycerska 1 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	57,80	Biuro, Wolny od 28.05.2014r	-sprawdzenie instalacji elektrycznej -sprawdzenie instalacji wod-kan. i c.o. etażowego -montaż płyt i wykładziny podłogowej w 100% z przygotowaniem podłoża -malowanie emulsyjne tynków ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża -malowanie drzwi wejściowych do lokalu dwustronne -naprawa, szklenie, pasowanie, wymiana drobnych elementów stolarki okiennej wraz z malowaniem farbą olejną szt. 4 -wymiana wodomierza ½ ' zaworu czerpalnego z ruchomą wylewką oraz umywalki wraz z syfonem
27.	Rynek 14 (oficyna) Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	83,16	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 17.11.2014r	- wymiana zawilgoconych i zmuszałych tynków wew. III kat. + odgrzybienie i osuszenie ścian, demontaż i ułożenie płyt kartonowo-gipsowych -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg projektu -wykonanie + pomiary instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -naprawa posadzek, ułożenie płytek posadzkowych (parter) płyt i wykładziny (piętro) -wykonanie c.o. etażowego na paliwo gazowe.
28.	Kościelna 6 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	101,52	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.09.2014r	-sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana i uzupełnienie osprzętu -wymiana tynków wewnętrznych ścian 50% -naprawa, szklenie, pasowanie i malowanie stolarki okiennej szt. 7 -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej szt. 1 -wymiana płytek posadzkowych w całym lokalu z przygotowaniem podłoża -wykonanie ogrzewania etażowego na opał stały lub alternatywny -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z dokumentacją techniczną -malowanie emulsyjne ścian i sufitów po usunięciu starych powłok malarskich i tapet -wymiana umywalki szt. 2 z syfonem i zaworem czerpalnym -wymiana miski ustępowej i płuczki – 1kpl.

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
29.	Buczka 7 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	32,72	Magazyn Wolny od 22.01.2015r	-sprawdzenie instalacji elektrycznej -częściowa wymiana tynków wewnętrznych -wymiana umywalki, zaworu czerpalnego wraz z montażem wodomierza -naprawa podłóg w 2 pom. wyrównanie podłóża wylewka samopoziomująca, wymiana wykładziny -przetarcie tynków ścian -montaż stolarki okiennej szt. 3 -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą -wymiana kratki wentylacyjnej -malowanie emulsyjne ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
30.	Mickiewicza 59-61 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	274,30	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.12.2014r	<p>PARTER</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnią i tablicą licznikową + pomiary -wymiana instalacji gazowej z podejściem pod gazomierz i próbą szczelności -wykonanie instalacji co. etażowego na paliwo gazowe wg projektu -wykonanie wentylacji naw-wyw. wg projektu i opinii -wymiana instalacji wodnej 15mb umywalki z syfonem, baterii, montaż wodomierz z wykonaniem podejścia -wymiana instalacji kanalizacyjnej 5mb, muszli ustępowej wraz ze spłuczką -wymiana instalacji kanalizacyjnej żeliwnej fi 100 10 mb -wymiana stolarki okiennej 5 szt -wymiana wrót dwuskrzydłowych -wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt. 2 -wymiana drzwi wewnętrznych szt. 5 -wymiana tynków cem-wap na sufitach -uzupełnienie i wymiana podsufitki drewnianej 6m2 -usunięcie okładzin ścian z płyt G/K 230,46m2 -wymiana tynków cem-wap na ścianach 437 m2 -wymiana tynków na słupach i podciągach 21,11 m2 -rozbiórka ścianek działowych z płyt pilśniowych na konstrukcji drewnianej -jednostronne płytowanie ścianki działowej przy zejściu do piwnicy -wykonanie ścianki działowej na profilu stalowym z montażem drzwi „80” -wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki cementowej 76,80m2 -zbitcie i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 67,77m2 -usunięcie płyt podłogowych i wykładziny 57,52m2 -ułożenie posadzki z płytek ceramicznych 142,19m2 -ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na stopniach schodowych -wykonanie gładzi wapienno gipsowych na ścianach i sufitach 662,34m2 -dwukrotne malowanie ścian i sufitów z gruntowaniem -uzupełnienie cegieł w murze -wykonanie zabudowy instalacji kanalizacyjnej płytą GK na profilu stalowym -okładziny ścian z płytek ceramicznych 22,84m2 -wyko9nanie sufitu podwieszanego z płyt GK na konstrukcji stalowej z izolacją termiczną 7,87m2 <p>PIWNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej+ pomiary -zbitcie i wykonanie nowych tynków cem-wap. ściennych 235,6m2 -zbitcie i wykonanie nowych tynków cem-wap. sufitowych 50% wraz z wykonaniem przecierki sufitów -zbitcie posadzki betonowej 14,46m2 -wykonanie samopoziomującej warstwy wyrównawczej posadzek 59,70m2 -białkowanie ścian i sufitów -wymiana drzwi stalowych technicznych z ościeżnicą szt 4 -demontaż instalacji urządzeń co + piec żeliwny -zamurowanie przebić i uzupełnienie ubytków w murze -zamurowanie otworu drzwiowego i wykonanie tynków -wykucie z muru wsporników stalowych z kątownika i rur -rozbiórka czopucha murowanego z cegły -uzupełnienie i zabetonowanie otworu w stropie -wymiana okien piwnicznych -okładzina stopni schodowych płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
31.	Piłsudskiego 4a Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	74,82	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 17.12.2014r	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnia elektryczną i tablica licznikową + pomiary -wymiana instalacji gazowej z próbą szczelności i podejściem pod gazomierz -wykonanie instalacji co na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej -wykonanie wentylacji naw-wyw. wg opinii kominiarskiej -wymiana instalacji wodnej 20mb, kanalizacyjnej 8mb, umywalki z syfonem i baterią, wodomierza -wymiana zlewozmywaka z baterią, muszli ustępowej wraz ze spłuczką -wymiana zewnętrznych stalowych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych wraz z montażem daszki z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi -wymiana drzwi wewnętrznych z kratką wentylacyjną szt. 2 -wymiana skrzydeł drzwiowych szt. 2 -usunięcie starych powłok malarskich z sufitów i ścian -wymiana tynków cem-wap na ścianach i sufitach 20% -przecierka tynków ściennych i sufitowych -usunięcie zacieków farbą akrylową na zacieki -malowanie olejne drzwi wewnętrznych -miejscowe uzupełnienie i wymiana płytek ceramicznych ściennych -usunięcie wykładziny PCV -14,35m² -miejscowe uzupełnienie i wymiana posadzki z płytek lastryko 10,00 m² -sprawdzenie konserwacja i regulacja okuć skrzydeł okiennych PCV -montaż napowietrzników okiennych w oknach PCV -demontaż stalowych kątowników stopni schodowych szt 16 -wykonanie okładzin stopni schodowych z płytek ceramicznych stopnicowych -ułożenie płytek ceramicznych na I piętrze klatki schodowej -oczyszczenie i malowanie olejne krat stalowych -demontaż wentylatora osiowego i zamurowanie otworu w murze -wymiana kratki wentylacyjnej -uszczelnienie pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien
32.	Mickiewicza 63 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	11,28	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 28.05.2014r	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej + pomiary elektryczne -montaż elektrycznego pieca akumulacyjnego -montaż elektrycznego ogrzewacza wody -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg opinii kominiarskiej -wymiana instalacji wod-kan 5mb, montaż umywalki z syfonem i baterią umywalkową, montaż wodomierza -rozbiórka okładzin z płyt GK na ścianach montowanych na konstrukcji z profili stalowych -skucie tynków cementowo wapiennych ze ścian i osuszenie ścian -przesmarowanie ścian preparatem grzybobójczym (2 razy) -wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach z cegły -wymiana stolarki okiennej skrzynkowej na PCV z nawiewnikami szt. 1 wraz z montażem podokiennika wewnętrznego i wymianą zewnętrznego -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą szt. 1 -wymiana nadproża drzwiowego w murze z cegły -malowanie dwukrotne ścian farbą na tynki renowacyjne -malowanie farbą ftalową kraty stalowej -wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki cementowej z masy samopoziomującej gr. 30 mm -montaż wykładziny podłogowej PCV z listwami

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
33.	Pługa 13-13a Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	225,88	Biuro, handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.12.2014r	<p><u>Pom. - parter i I piętro usytuowane z lewej strony budynku o powierzchni 118,18 m² (pom. 1-4)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem rozdzielnią elektryczną i tablicą licznikową -wykonanie c.o. na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej alternatywnie c.o. elektryczne -sprawdzenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej w w.c., wykonanie wentylacji naw-wyw wg opinii i projektu -wymiana instalacji wod-kan 6 mb umywalki z syfonem, baterii umywalkowej z instalacją cwu lub podgrzewaczem elektrycznym, montaż wodomierza z wykonaniem podejścia kpl 2 -wymiana muszli ustępowej wraz ze spłuczką kpl 1 -usunięcie starej farby ze ścian i sufitów -usunięcie okładzin ścian i słupków wykonanych z paneli ściennych i płyt kartonowych -wymiana tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach, -dwukrotne malowanie ścian i sufitów z gruntowaniem -demontaż kraty stalowej i wrót stalowych przesuwanych i wykonanie drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z montażem rolet zabezpieczających -wymiana skrzydeł drzwiowych wew. typ. 80 szt. 2 -wykucie zamurowanego otworu okiennego w ścianie z cegieł wraz z wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikiem szt. 1 -rozbiorka ścianki działowej z płyt GK na konstrukcji stalowej -regulacja i konserwacja okuć skrzydeł okiennych w oknach PCV wraz z montażem nawiewników szt. 3 -przygotowanie i lakierowanie drewnianych stopni schodowych i balustrady na konstrukcji stalowej -uzupełnienie odcinka wew. drewnianej balustrady schodowej na konstrukcji stalowej szt. 2 -wymiana wykładzin dywanowych, wykładzin PCV i paneli podłogowych na wykładzinę PCV -wymiana płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych w pom. w.c. -demontaż regałów drewnianych -wymiana uszkodzonych tynków ścian z płyt GK na konstrukcji stalowej 25,3 m² -przygotowanie i impregnacja drewnianej podłogi rampy zewnętrznej -wykonanie i montaż stalowej balustrady na rampie -przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej na rampie stopni schodowych -demontaż stalowych wsporników i zadaszenie z blachy nad wrotami przesuwanymi <p style="text-align: right;"><u>Pom.</u></p> <p><u>parterowe z prawej strony - 70,93m² (nr 7-10)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnią i tablicą -wykonanie c.o. na paliwo gazowe wg dokumentacji tech. alternatywnie ogrzewania elektrycznego -wykonanie wentylacji naw-wyw wg opinii kominiarskiej i projektu -wymiana instalacji wod-kan 6mb, umywalki z syfonem, baterii umywalkowej z instalacją cwu lub podgrzewaczem elektrycznym, montaż wodomierza z wykonaniem podejścia –wykonanie wc z instalacją wod-kan i montażem urządzeń sanitarnych wg projektu -wymiana instalacji kan. zeliwnej na PCV fi 75 8m -wymiana okładzin z płyt G/K na ścianach 16,2 m² -uzupełnienie okładzin z płyt na ścianach o konstrukcji stalowej 9,83m² -rozbiorka obudowy z płyt G/K na suficie 7,2m² -rozbiorka ścianki działowej z płyt pilśniowych i G/K 17,62m² -usunięcie kasetonów styropianowych z sufitu 11,70m² -usunięcie paneli ściennych 10,34m² -uzupełnienie podsufitki drewnianej stropu z otynkowaniem 10 m² -wykonanie okładzin sufitów z płyt G/K mocowanych bezpośrednio wkrętami 70,93 m² -wykucie zamurowanego otworu okiennego w ścianie z cegieł szt. 2 -wymiana stolarki okiennej drewnianej na PC z nawiewnikami i obróbką ościeży i parapetami szt 4 -wymiana przeszklonej ścianki aluminiowej z drzwiami wejściowymi -usunięcie starych powłok malarskich ze ścian -wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt 177,53m² -dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów z gruntowaniem -demontaż wrót stalowych przesuwanych -demontaż stalowych wsporników z blachy na wrotami przesuwanymi -montaż rolety zabezpieczającej -przygotowanie i zabezpieczenia antykorozyjne balustrady stalowej na rampie i konstrukcji stopni stalowych -miejscowe uzupełnienie i wymiana podłogowych płytek ceramicznych 5m² -oczyszczenie spoin i spoinowanie posadzki z płytek ceramicznych 70,93m² <p><u>Pomieszczenia oznaczone na szkicu nr 5 i 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnią i tablicą -wymiana tynków cem-wapiennych na ścianach 93,64m² -zbitcie i wykonanie nowych tynków na suficie 36,80m² -skucie starych i wykonanie nowych posadzek cem.36,80m² -dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów z gruntowaniem -wymiana stalowych drzwi technicznych -naprawa stalowych wrót dwuskrzydłowych rozwieranych z wykonaniem izolacji cieplnej i malowaniem lub wymiana wrót na nowe z ociepleniem -wykonanie ogrzewania elektrycznego wg potrzeb <p>Piwnice (dwa pomieszczenia o pow. 48,34 m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem + pomiary -naprawa posadzki cementowej -zbitcie i wykonanie nowych tynków cem-wap ściennych i sufitowych wraz z białkowaniem -wymiana okienek piwnicznych szt. 4 -wymiana drzwi piwnicznych stalowych technicznych szt. 2

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
34.	Pankiewicza 10 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	46,47	Magazyn, handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.02.2015r	1. wymiana instalacji elektrycznej 100% 2. odtworzenie instalacji ogrzewania etażowego na gaz – 1 kpl 3. wymiana stolarki okiennej – 6 szt. 4. wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, montaż wodomierza – 4 szt. 5. wymiana urządzeń sanitarnych –miska ustępowa, spłuczka, umywalka, zawory czerpalne – kpl 6. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej o ościeżnicą – 1 kpl 7. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicą – 5 kpl 8. wymiana podłóg, demontaż, wykonanie izolacji, docieplenia, wylewek – 46,47m ² 9. wymiana tynków (4,55+4,45+2,80+2,20+2,80+4,0+2,30+4,60+1,62+1,35+1,35) 2,94=85,32m ² 10. naprawa tynku sufitu w wc z wymianą deskowania – 1,5m ² 11. usunięcie starych powłok malarskich ścian i sufitów (4,60+2,30+4,00+4,55+2,20+2,80+6,45+1,45+1,35+1,62)2x2,94+46,47-85,32=146,19m ² 12. malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – 231,51m ²
35.	Al. Wyzwolenia 38 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	147,30	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.07.2015r	1. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitów 2. sprawdzenie i wymiana instalacji elektrycznej + pomiary wraz z wymiana osprzętu 3. wymiana zamka i klamek 4. wymiana drzwi 5. demontaż ścianki drewnianej i wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo – gipsowych 6. wymiana drzwi do wc „80” 7. sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania lokalnego w obrębie lokalu 8. wymiana okien drewnianych na PCV 9. opalenie, dwukrotne szpachlowanie i malowanie drzwi 10. demontaż posadzek z płyt paździerzowych, wykładziny + panele, ułożenie płyt i wykładziny 11. wymiana muszli, spłuczki oraz podejścia wod-kan. 12. wymiana umywalki, baterii oraz podejścia wod-kan. 13. wywóz i składowanie gruzu oraz śmieci
36.				
BOK Sobięcín ul. 1 Maja 81a				
37.	Kresowa 4 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	106,84	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.10.2014r	-wykonanie ogrzewania lokalu wg projektu (elektryczne lub gazowe) -częściowa wymiana tynków ściennych -przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie -malowanie emulsyjne ścian i sufitów
38.	1 Maja 80 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	41,15	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 14.08.2014r	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych (zlewu, zaworu czerpalnego, baterii, miski ustępowej, spłuczki i umywalki) -demontaż bojlera elektrycznego -malowanie olejne drzwi metalowych w magazynie -wymiana płytek podłogowych -wymiana kratki wentylacyjnej -malowanie krat -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wymiana drzwi do pom. w.c. -wymiana witryny -zamurowanie od strony wewn. otworu po byłym oknie -skucie tynków w sali sprzedaży i w magazynie do wysokości 1 m -wykonanie tynków na ścianach -przesmarowanie tynków środkiem grzybobójczym -wykonanie przecierki tynków sufitów i ścian -sprawdzenie możliwości montażu pieca lub wykonanie ogrzewania akumulacyjnego -ułożenie płytek ściennych w pom. w.c.

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
39.	Mieroszowska 13 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	22,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.07.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej sz 1 -wykonanie podejść wodnych -montaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej -wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny, -wymiana pieca żar
40.	Kolejarska 2 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	40,87	Magazyn Wolny od 15.12.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana płytek podłogowych -wymiana stolarki okiennej oraz witryny -wymiana stolarki drzwiowej
41.	1 Maja 165 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	52,71	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.02.2004r.	-wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wymiana stolarki okiennej szt 5 -wykonanie przecierki ścian i sufitów -montaż umywalki , zaworu czepalnego i podejścia odpływowego -wymiana wykładziny
42.	Kolejarska 2 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	24,57	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.06.2008r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wymiana posadzki -przecierka tynków -wymiana wodomierza -montaż pieca typu żar
43.	1 Maja 82 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	191,40	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.09.1997r.	-wykonanie instalacji elektrycznej -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -montaż urządzeń sanitarnych -wykonanie instalacji wodnej -zerwanie wykładziny i płyt oraz parkietu -wykonanie posadzki betonowej -montaż stolarki okiennej (7szt) i stolarki drzwiowej (9szt) -wykonanie ogrzewania c.o. wraz z instalacją -wykonanie wentylacji wywiewnej -ułożenie wykładziny -przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie (przecierka, szpachlowanie) -malowanie ścian i sufitów -wykonanie wentylacji nawiewnej
44.	1 Maja 78 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	72,48	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.11.2013r.	-częściowa naprawa tynków ściennych -malowanie ścian i sufitów -sprawdzenie instalacji elektrycznej -w lokalu brak ogrzewania
45.	1 Maja 114 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	166,40	Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.04.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana podejścia odpływowego -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -wymiana bojlera -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana stolarki okiennej -remont posadzek -wykonanie przecierki tynków -wymiana obicia ścian i sufitów z płyt pilśniowych twardych -wymiana – remont podłóg (płyty paździerzowe + wykładzina -wykonanie centralnego ogrzewania po przedłożeniu dokumentacji tech.

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
46.	Mioszowska 10 (parter i I piętro) Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	35,40	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 24.01.2011r.	-wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych -demontaż wanny, umywalki, miski ustępowej, bojlera, instalacji wodno-kanal. (zakorkowanie) -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -montaż nadproża drzwiowego – wejście do lokalu -skucie płytek ściennych i tynków ściennych -uzupełnienie tynków ściennych -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wymiana podłóg (płyty + wykładzina) -wykonanie posadzek cementowych na parterze -ułożenie płytek typu Gres – parter -wymiana okładzin pcv stopni schodowych -malowanie balustrady -rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego -montaż pieca typu żar -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
47.	1 Maja 74 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	147,78	<i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 06.09.2012r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana -wykonanie odpływu kanalizacyjnego 1 mb -wymiana muszli, sedesu i dolnopłuka -wymiana stolarki okiennej szt. 7 z nawiewnikami -wymiana drzwi wew. wraz z ościeżnicami szt. 8 -wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt. 1 -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu wg projektu technicznego i pozwolenia na budowę -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg projektu -wykonanie posadzki cementowej wraz z dociepleniem i ułożeniem wykładziny -wymiana zawilgoconych tynków ściennych 135,69 m ² -zamurowanie otworów drzwiowych od wew. do pomieszczeń przybudówki -malowanie ścian i sufitu
48.	1 Maja 152 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	27,31	<i>Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 18.10.2010r.	-wymiana instalacji elektrycznej -montaż zlewu, baterii, syfonu -montaż wodomierza -wykonanie podejścia pod wodomierz -wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek podłogowych -wykonanie wentylacji grawitacyjnej -montaż kratki wentylacyjnej -wykonanie instalacji wodnej z podejściem pod zawór czerpalny -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściem pod zlew -wymiana witryny drewnianej + okna -sprawdzenie możliwości podpięcia pieca -zbitcie tynków w sali sprzedaży i na zapleczu -wykonanie nowych tynków -zamurowanie otworów w ścianie z cegły o gr. 1 cegły -montaż pieca przenośnego typu „żar” -malowanie emulsyjne ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
49.	1 Maja 145A Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	23,88	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych z przystosowaniem do ogrzewania elektrycznego -wymiana zlewu wraz syfonem i zaworem czerpalnym -montaż wodomierza -wymiana instalacji gazowej wraz z podejściem pod gazomierz -wymiana zaworów gazowych -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -osuszenie ściany 12,12 m ² -wymiana tynków ściennych 12,12 m ² -przecierka tynków ścian 61,30 m ² -wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK -rozbiórka podłogi drewnianej 11,73 m ² -wykonanie posadzek cementowych 11,73 m ² -zerwanie wykładziny i płyt wiórowych 12,15 m ² -układanie płytek typu GRES 23,88 m ² -montaż grzejników elektrycznych -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie lokalu
50.	1 Maja 142A Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	49,96	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 19.03.2013r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna jej wymiana -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza -wymiana posadzek betonowych w lokalu wraz z wykonaniem izolacji -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu wg opinii kominiarskiej i zgodnie z projektem -wymiana okna drewnianego na pcv z nawiewnikami -wymiana witryny drewnianej na pcv -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej wraz z ościeżnicą szt. 2 -wymiana zawilgoconych tynków w lokalu -zerwanie płyt styropianowych z sufitu wraz z wykonaniem przecierki -montaż pieca typu „żar” wg opinii kominiarskiej -malowanie ścian i sufitu
51.	Mioszowska 1 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	21,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.08.2015r	1. wymiana instalacji elektrycznej w 100% 2. wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami szt. 2 3. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą 4. wykonanie wentylacji wywiewnej wg projektu technicznego 5. zbitcie zawilgoconych tynków ściennych 27,93m ² 6. zbitcie tynku sufitowego w 100% 7. wykonanie tynków wap-cem kat. III poz. 5 -27,93m ² 8. założenie regipsów na sufit - poz. 6 – 21,66m ² 9. przecierka tynków ściennych-20,48m ² 10. malowanie emulsją ścian 2 razy – 48,41m ² 11. malowanie sufitu emulsją 2 razy - 21,66m ² -zerwanie starych (zgnitych) podłóg i wykonanie posadzki z izolacją cieplną - 21,66m ² 13. ułożenie wykładziny PCV - 21,66m ² 14. montaż listew podłogowych – 18,62m ² 15. wywóz gruzu na wysypisko i składowanie gruzu 16. montaż kuchenki węglowej przenośnej
BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165				

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
52.	Baczyńskiego 23 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	48,24	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 14.12.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej do potrzeb lokalu oraz ogrzewania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem pomiarów -wymiana wodomierza -rozebranie ścianek działowych z płyt -zerwanie paneli ze ścian wraz z wykonaniem ich przecierki -ułożenie płyt regipsowych na sufitach -skucie kafelek posadzkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej i ułożenie płytek posadzkowych -zerwanie płyt podłogowych, demontaż legarów, usunięcie podsypki i wykonanie posadzki z dociepleniem i ułożenie płytek posadzkowych -wymiana witryny (szt. 1), drzwi wejściowych do lokalu (szt. 1) oraz stolarki okiennej (szt. 2) -malowanie ścian, sufitów oraz krat
53.	Ruchu Oporu 4 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	55,32	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.12.2014r.	-wykonanie c.o. na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę -wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej z usunięciem wszelkich nieprawidłowości -wymiana osprzętu sanitarnego muszla, spłuczka, sedes, umywalka, zawory czerpalne, baterie zlewozmywakowe -montaż wodomierza -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i dostosowaniem szerokości skrzydeł do obowiązujących przepisów prawa (zewn. „90”-szt. 1 wewn. pełne „80” – szt 6 wewn. z kratką nawiewną „80” szt 1) -wymiana stolarki okiennej z obowiązkowym zastosowaniem nawiewów i z zachowaniem istniejących podziałów i wymiarów szt 3 -skucie tynków 100% -osuszenie ścian 50% -wykonania tynków cementowo-wapiennych (ZAKAZ gładzi i tynków gipsowych) -wykonania przecierki sufitów -miejscowa naprawa posadzki betonowej 25m2 -wykonania wylewek betonowych wyrównawczych na istniejących posadzkach (gr 7cm zbrojonych siatką stalową) -malowanie ścian, sufitów i trat okiennych -montaż skrzynki pocztowej zewn.
54.	Piasta 23 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	47,00	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.11.2006r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana posadzki drewnianej na betonową -wymiana stolarki drzwiowej szt. 3 -wymiana stolarki okiennej szt.4 -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych -montaż wodomierza -montaż urządzeń sanitarnych -ułożenie wykładziny -montaż piecy akumulacyjnych.
BOK Nowe Miasto ul. Sygietyńskiego 19				
55.	Kubeckiego 2 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	52,63	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.07.2003r.	-wymiana stolarki drzwiowej -wymiana wykładziny na płytki ceramiczne -montaż wodomierza wraz z wykonaniem podejść

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
56.	Orzeszkowej 17 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	43,67	Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.11.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej 100% + wykonanie pomiarów -wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami -powiększenie otworu drzwiowego do pomieszczenia wc wraz z obsadzeniem ościeżnicy i stolarki drzwiowej „80” -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wymiana obustronnego podejścia pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego na PCV 2,5m -rozebranie sufitu podwieszanego w wc i ułożenie płyt kartonowo gipsowych bez rusztu -zerwanie tapet ze ścian -zbitcie tynku ze ścian w pom. o pow. 22,59m ² , przesmarowanie środkiem grzybobójczym i wykonanie nowego tynku -wykonanie przecierki tynków ściennych -montaż pieca typu żar w oparciu o opinię kominiarską -zerwanie wykładziny dywanowej i ułożenie płytek podłogowych -malowanie emulsyjne ścian i sufitów
57.	Orzeszkowej 2 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	17,65	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.09.2009r.	-montaż dekla puszki elektrycznej -wymiana wyłącznika -sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych -malowanie ścian sufitu i stolarki drzwiowej
58.	Paderewskiego 9 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	35,12	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.04.2014r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej -uzupełnienie gniazdek z bolcami -wymiana sedesu z kompaktem -montaż wodomierza i zaworu czepalnego do umywalki -wymiana tynku na ścianie kominowej -regulacja i naprawa stolarki okiennej oraz malowanie -naprawa ścian –uzupełnienie płyt gip. -karton. 6,75m ² -regulacja skrzydła drzwi wejściowych i malowanie -malowanie sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni -malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni -montaż pieców akumulacyjnych
59.	Staszica 1 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	55,01	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 22.05.2012r.	-sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej -zerwanie płyt kart.-gipsowych ze ścian 132,63 m ² -sprawdzenie drożności wentylacji oraz wytyczenie przewodów na wykonanie ogrzewania -wymiana krętek wentylacyjnych -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu z naświetlem szt. 1 -wymiana stolarki drzwiowej wew. szt. 2 -przetarcie tynków na sufitach 12,98 m ² -wymiana tynków ściennych w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 i 4 - 159,61 m ² -przetarcie tynków ściennych 47,03 m ² -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym 199,80 m ² -malowanie ścian i sufitów -wymiana płytek podłogowych na stopniach pomieszczenie nr 4 (4 szt.) -wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach nr 5, 6 i 7 - 7,85 m ² -wymiana urządzeń sanitarnych (muszla ustępowa, zbiornik płuczący, sedes, umywalka, zlewozmywak, syfon umywalkowy i zlewozmywakowy) wraz z montażem zaworów czepalnych

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
60.	Piłsudskiego 78 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	61,57	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 09.04.2014r.	-sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów -dopasowanie skrzydeł okiennych, opalenie farby olejnej szklenie i malowanie farbą olejną, -wymiana kratki wentylacyjnych, -wykonanie obustronnego podejścia pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -montaż zlewozmywaka, syfonu do zlewozmywaka i zaworu czerpalnego -malowanie emulsyjne ścian wraz z przygotowaniem podłoża -malowanie olejne stolarki drzwiowej, stalowych krat ażurowych -ułożenia płytek zewnętrznych przy wejściu do lokalu.
61.	Psie Pole 4 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	47,15	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 15.04.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą -wymiana podejść wod-kan pod muszlę, spłuczkę, umywalkę -wymiana spłuczki, muszli, sedesu, umywalki, syfonu do umywalki, zaworów czerpalnych -rozebranie ścianki działowej z płyt g/k w II pomieszczen. -wymiana stolarki okiennej szt. 2 wraz z parapetami -zerwanie starej wykładziny i paneli podłogowych i ułożenie wykładziny 39,52m ² -ułożenie płytek podłogowych w w.c. -zbitcie tynków strukturalnych ze ścian, zerwanie styropianu ze ściany, rozebranie paneli ściennych w pomieszczeniu w.c. , wymiana tynków ściennych w sali sprzedaży, przesmarowanie tynków ścian środkiem grzybobójczym, przetarcie tynków ścian 100% -wykonanie ogrzewania w lokalu -malowanie emulsyjne ścian i sufitów, malowanie olejne stolarki drzwiowej w.c.

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
62.	Piłsudskiego 59 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	33,87	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia, handel Wolny od 14.07.2015r.	1. wymiana instalacji elektrycznej 2. demontaż elektrycznego podgrzewacza wody 3. demontaż podejść wod-kan. pod muszlę, spłuczkę, umywalkę 4. wymiana podejścia wod-kan pod zlewozmywak 5. demontaż spłuczki 6. demontaż muszli ustępowej 7. demontaż sedesu 8. demontaż umywalki i syfonu 9. demontaż zaworów czerpalnych 10. montaż zaworu czerpalnego 11. montaż zlewozmywaka na szafce + syfon 12. rozebranie ścianek działowych z płyt g/k w 2 pomieszczeniu 13. wykucie z muru ościeżnic okiennych 14. wykucie z muru parapetów okiennych 15. rozebranie parapetu wew. z płytek ceramicznych 16. obsadzenie w murze stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami 17. obsadzenie w murze parapetów okiennych 18. wykucie z muru ościeżnicy stalowej 19. obsadzenie w murze ościeżnicy drzwiowej stalowej (drzwi wejściowe) 20. zawieszenie skrzydła drzwiowego typ. 0,70*2,00 21. montaż zamka drzwiowego +klamki +szyldy 22. opracowanie projektu i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej 23. wykonanie ogrzewania w lokalu 24. wymiana płytek podłogowych – 33,87m ² 25. wymiana wszystkich tynków ścian 26. przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym 27. przetarcie tynków na sufitach 28. wymiana tynków w ościeżach drzwiowych 29. wymiana płytek na schodach zewnętrznych mrozoodpornych, antypoślizgowych 30. rozebranie stopni wewnętrznych – 2 szt 31. wykonanie stopni wewnętrznych betonowych 32. ułożenie płytek na stopniach wewnętrznych 33. malowanie emulsyjne ścian i sufitów 34. wywóz i składowanie gruzu oraz śmieci
63.	Piłsudskiego 52 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	15,08	Magazyn Wolny od 07.06.2013r.	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana odcinka pionu kan. i trójnika żeliwnego -wykonanie podejścia kan.- montaż umywalki -wykonanie obustronnego podejścia pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -montaż grzejnika elektrycznego -wymiana kratki wentylacyjnej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na suficie -wymiana tynków ściennych -wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki -ułożenie płytek ceramicznych podłogowych
64.	Przy Orzeszkowej 3 Lokal położony na działce Gminy Wałbrzych	14,41	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia. Wolny od 16.02.2011r.	Stan techniczny lokalu dobry
65.	11 Listopada 164 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	36,09	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.07.2012r.	Stan techniczny lokalu dobry

BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
66.	Wałbrzyska 7 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	61,16	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny do 31.01.2003r.	-rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -przebudowa ścianki działowej -wymiana podejść wodnych -wymiana tynków ściennych wraz z odgrzybieniem ścian -wykonanie centralnego ogrzewania
67.	Niepodległości 173 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	184,18	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 19.07.2012r.	-wymiana tynków ściennych wewnętrznych -osuszenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych -wstawienie szyb -sprawdzenie c.o. – ewentualna wymiana -sprawdzenie instalacji elektrycznej -malowanie ścian i sufitu
68.	Niepodległości 16 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	53,07	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.10.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami wodnokanalizacyjnymi (spluczka muszla umywalka) -wymiana podejść pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -wymiana uszkodzonych płytek lastriko -demontaż ścianek działowych lekkich -wykonanie ścianki działowej w w.c. wraz z montażem stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji wywiewnej w w.c. -wymiana witryny -wymiana stolarki okiennej szt. 3 -wymiana uszkodzonych tynków ściennych -zerwanie kasetonów sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu
69.	Niepodległości 227 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	37,92	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.04.2014r.	-wykonanie instalacji elektrycznej wew. n/t w listwach ochronnych z podłączeniem do istniejących zabezpieczeń. Brak ogrzewania w lokalu
70.	Niepodległości 172 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	128,66	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.06.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -rozebranie ścianki drewnianej. -zamurowanie otworu w ścianie na 1/2 c 1,00*2,97 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -wykucie otworu w ścianie i obsadzenie stolarki drzwiowej. -wymiana stolarki okiennej szt. 7 -zbitcie i wykonanie nowego tynku na ścianach (20 m ²) -demontaż rur instalacji wodnej i gazowej 10,50 mb -zbitcie płytek ceramicznych ze ściany i posadzki (9,80 m ²) oraz rozebranie postumentu. -wymiana betonowych stopni schodów szt. 4 -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
71.	Głowackiego 5 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	41,83	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 28.12.2011r.	-sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej -wykonanie podejść dopływowych do zaworów - wykonanie obustronnych podejść do wodomierza szt. 1 wraz z montażem wodomierza -wymiana urządzeń sanitarnych w w.c. wraz z podejściami -wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej -wykonanie ogrzewania w lokalu wg dokumentacji technicznej -wykonanie posadzki cementowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, montażem płyt styropianowych -ułożenie płytek posadzkowych w całym lokalu -rozbiórka ścianki działowej od w.c i wykonanie nowej z płyt kartonowo-gipsowej wodoodpornej wraz z osadzeniem ościeżnic i montażem stolarki drzwiowej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą -naprawa i malowanie drzwi wewnętrznych w lokalu -opalenie i malowanie stolarki okiennej -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
72.	Niepodległości 179 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	91,44	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.07.2014r.	Stan techniczny lokalu dobry
73.	Niepodległości 162 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	204,36	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.09.2012r.	-sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej -wykonanie podejść i montaż wodomierza -wymiana instalacji wodnej 3 mb -naprawa bądź wymiana instalacji c.o. lub zapewnienie innego ogrzewania lokalu -wymiana szyb w oknach witryny -wymiana tynków ścian oraz impregnacja ścian środkiem grzybobójczym 22,72 m ² -przecierka tynków 107,98 m ² -montaż drzwi zewnętrznych stalowych usytuowanych od strony posesji -demontaż drzwi wew. i zamurowanie otworu -naprawa skrzydła drzwi wew. -malowanie ścian i sufitów
74.	Niepodległości 80 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	38,10	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.01.2004r.	-wymiana instalacji elektrycznej -demontaż podejścia gazowego -demontaż rurociągów w instalacji gazowej -wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza -wymiana kurków gazowych -próba szczelności instalacji gazowej -montaż stelaża do gazomierza -wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych -montaż zlewozmywaka -zerwanie desek i legarów podłogowej i wykonanie nowej posadzki betonowej z ociepleniem i ułożeniem wykładziny podłogowej -zbiecie tynków ściennych -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie nowych tynków -ułożenie płyt regipsowych na suficie -wymiana kratki wentylacyjnej -wykonanie co wg. opinii kominiarskiej i zgodnie z dokumentacją techniczną -wymiana stolarki okiennej szt3 -wymiana stolarki drzwiowej szt 2 -rozbiórka pieca pokojowego - malowanie ścian i sufitów
75.	Strzegomska 16 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	106,80	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.06.2014r.	Stan techniczny lokalu dobry
76.	Niepodległości 289 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	31,59	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 23.01.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana instalacji wodnej z wykonaniem podejścia pod wodomierz i montażem wodomierza. -wymiana instalacji kanalizacyjnej z wykonaniem podejścia pod zlew. -wykonanie nowego tynku na kominie 1,80 m ² . -zbiecie i wykonanie nowego tynku na ścianach nad podłogą wraz z wykonaniem impregnacji cegieł 11,52 m ² . -wykonanie przecierki ścian 53,00 m ² . -montaż płyt G-K na sufitach - bez konstrukcji. -wykonanie wentylacji wywiewnej wg opinii kominiarskiej i projektu. -zbiecie płytek ceramicznych gr. 2 cm z podłogi 31,59 m ² . -wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych posadzkowych 31,59 m ² . -wymiana pieca przenośnego szt. 1. -malowanie ścian i sufitów.

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
77.	Noworudzka 7a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	102,76	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.04.2011r.	--naprawa instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa spłuczka zlewozmywak) -montaż wodomierza -wymiana szyb w oknach -wymiana skrzydła drzwi wew. -zbitcie i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m ² -uzupełnienie płytek ściennych w wc i umywalni -malowanie ścian i sufitów wraz z usunięciem zacieku ściany i sufitu
78.	Niepodległości 287 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	24,84	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 23.01.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana instalacji wodnej z wykonaniem podejścia pod wodomierz i montażem wodomierza. -wymiana instalacji kanalizacyjnej z wykonaniem podejścia pod zlew. -wykonanie nowego tynku na kominie 1,80 m ² . -zbitcie i wykonanie nowego tynku na ścianach nad podłogą wraz z wykonaniem impregnacji cegieł 11,52 m ² . -wykonanie przecierki ścian 53,00 m ² . -montaż płyt G-K na sufitach - bez konstrukcji. -wykonanie wentylacji wywiewnej wg opinii kominiarskiej i projektu. -zbitcie płytek ceramicznych gr. 2 cm z podłogi 31,59 m ² . -wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych posadzkowych 31,59 m ² . -wymiana pieca przenośnego szt. 1. -malowanie ścian i sufitów.
79.	Niepodległości 78 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	158,96	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 28.04.2014r.	-zbitcie tynku w I pom. i wykonanie nowego po uprzednim usunięciu wilgoci -wykonanie nowych tynków ściennych w pom. II i III -umocowanie regipsów na suficie w II pom. -wykonanie posadzki w pom. II i III -wykonanie tynków w pom. w.c. wraz z wymianą urządzeń sanitarnych (muszla, sedes, zbiornik płuczący) -wymiana tynków na scianie w przedpokoju -malowanie ścian i sufitów -wykonanie nowej instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 6
80.	Niepodległości 23-23a Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	135,43	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.01.2015r	wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ścian z wykonaniem odgrzybienia 70% -przecierka tynków sufitowych -przecierka tynków ściennych 30% -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą szt. 2 -zbitcie posadzki cementowej i wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż izolacji przeciwwilgociowej (2 warstwy) i izolacji termicznej gr 12 cm, wykonanie wylewki cementowej gr 4 cm -wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z nawiewnikami z zachowaniem podziału stolarki wraz z wymianą parapetów wew. 10 szt. -wykonanie pom. w.c. w lokalu wg dokumentacji technicznej -wymiana zlewozmywaka wraz z podejściami wodno-kanalizacyjnymi -wykonanie podejścia wodnego pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -demontaż grzejników i instalacji c.o. (kotłownia znajduje się w sali gimnastycznej Gimnazjum) -wykonanie c.o. na opał stały lub gazowy wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej -malowanie ścian, sufitów, krat zew. okiennych i drzwiowych -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zew. i wew. metodą iniekcji krystalicznej -wymiana tynków zew. w obrębie lokalu

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
81.	Niepodległości 173 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	8,48	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.07.2014r.	-zbitcie tynków ściennych i wykonania nowych -malowanie ścian i sufitu -malowanie stolarki okiennej i drzwiowej -wymiana szyby w stolarce drzwiowej
82.	Niepodległości 81-83	202,38	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 17.09.2015r	1.sprawdzenie instalacji elektrycznej (część główna) 2.napuszczenie wody do instalacji i sprawdzenie instalacji c.o. i kotła gazowego 3.sprwdzenie podłączenia kotła gazowego i wentylacji – opinia kominiarska 4.wymiana syfonu do umywalki 5.sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej 6.malowanie sufitów i ścian 7.wymiana instalacji elektrycznej w pom.gosp. nr 1,2 i 3 8.wymiana tynków ścian w pom.gosp. nr 1,2 i 3 9.wymiana tynków sufitów w pom.gosp. nr 1,2 i 3 10.wymiana stolarki drzwiowej w pom.gosp. nr 1,2 i 3 11.wymiana okienek 0,40*0,60*2 12.wykonanie posadzki cementowej w pom.gosp. nr 1,2 i 3 13.białkowanie ścian w piwnicy 14.wymiana drzwi stalowych 0,70*2,0*4 15.białkowanie sufitów 16.wymiana okienek piwnicznych z drewnianych na stalowe z szybą zbrojoną 1,19*0,70*2 17.montaż wodomierza 18.demontaż zlewu w piwnicy
BOK Piaskowa Góra – Szczawienko ul. Lelewela 2a				
83.	Orkana 102 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	40,29	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <u>UWAGA:</u> przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wolny od 05.01.2001r.	Mieszkanie wycofane z eksploatacji -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków -wymiana instalacji elektrycznej -montaż pieców akumulacyjnych -wykonanie izolacji poziomej i pionowej -demontaż c.o. -montaż pieców akumulacyjnych
84.	Lelewela 1 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	83,21	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.07.2013r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem -wykonanie opinii kominiarskiej -demontaż instalacji c.o. i wykonanie nowej wg projektu -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 10mb -demontaż ścianki drewnianej lekkiej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, zlewozmywak) -demontaż miski ustępowej spluczki -zbitcie tynków na wysokości 2,00m lamperia, płytek ściennych -tynkowanie ścian na wysokości 2m -wymiana witryny -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -demontaż krat – 3szt., okiennic – 3 szt. -wymiana stolarki okiennej szt. 3 -wymiana stolarki drzwiowej wew. szt. 3 -zerwanie wykładzin i wykonanie wylewki betonowej i wylewki wyrównawczej samopoziomującej -malowanie ścian i sufitów

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
85.	Wrocławska 138-138a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	106,22	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 22.12.2011r.	-wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów -zbitcie płytek ściennych i podłogowych -zbitcie tynków ścian i sufitu -wymiana podsufitki -wykonanie warstwy wyrównawczej na sucho -wykonanie tynku wewnętrznego ścian i sufitu -wykonanie przecierki tynków ścian i sufitu -wykucie z muru wspomników stalowych szt. 5 -zerwanie starej wykładziny podłogowej wraz z płytami -ułożenie płyt i wykładziny podłogowej -wykucie z muru drzwiczek wyciorowych -przymurowanie ścianki z cegieł do powierzchni ściany -osadzenie drzwiczek wyciorowych -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 3 -zamurowanie otworu w ścianie z cegieł -wymiana stolarki okiennej szt. 4 -rozbiórka ścianek działowych z płyt -wymiana podnóżków, przednóżków i poręczy drewnianej wraz z montażem tralek -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej i okiennej -wymiana wodomierza -wymiana instalacji wodnej 14,30mb -wymiana pionu kanalizacyjnego 7mb -wymiana zlewozmywaka
86.	Wrocławska 121 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	44,18	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 29.01.2002r.	-wymiana instalacji elektrycznej -rozbiórka pieców kaflowych -demontaż instalacji gazowej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana instalacji wodnej -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie centralnego ogrzewania
87.	Wrocławska 121 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	29,61	<i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 19.01.2015r	-wymiana instalacji elektrycznej z przystosowaniem do podłączenia pieca akumulacyjnego -wymiana instalacji wodnej ½ - 2mb -wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 100 – 0,5 mb -wymiana urządzeń sanitarnych w w.c. wraz z podejściami -demontaż ścianek działowych na stelażu -wymiana stolarki okiennej szt. 2 wraz z parapetami -demontaż naświetla -wymiana stolarki drzwiowej -zerwanie starych płyt podłogowych i wykładziny -ułożenie nowych płyt i wykładziny -montaż pieca akumulacyjnego szt. 1 -zbitcie tynków ze ścian i sufitu i wykonanie nowych kat. III -dwukrotne malowanie ścian i sufitu po uprzednim ich przygotowaniu
BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48				

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
88.	11 Listopada 88 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	58,41	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.02.2013r.	-wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów ochronnych -demontaż starego zakorkowanego odcinka instalacji gazowej -wymiany urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach w.c. wraz z wykonaniem ocieplenie rur wodnych w pom. II i w pom. w.c. 8mb -rozbiórka ścianki murowanej w otworze okiennym w pomieszczeniu III -demontaż wentylatora w ścianie w III pomieszczeniu i zamurowanie otworu -wymiana stolarki okiennej 8 skrzydłowej w lokalu szt. 4 -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej i w III pomieszczeniu lokalu szt. 2 -wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach w.c. na 80 -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach 59 m ² -wymiana tynków ściennych i przesmarowanie środkiem grzybobójczym 49,50m ² -przecierka tynków ściennych 106 m ² -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej szt. 1 pom. II -malowanie krat okiennych i drzwiowych farbą olejną -montaż ogrzewania etażowego na paliwo stałe wg dokumentacji technicznej i opinii kominiarskiej -wykonanie wentylacji w pom. II i w pomieszczeniach w.c. -remont schodów zewnętrznych przed wejściem do lokalu
89.	Armii Krajowej 58 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	32,51	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.03.2006r.	-wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami
90.	Armii Krajowej 17 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	20,70	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.07.2001r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych wraz z ich odgrzybieniem -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami wraz z montażem muszli, -częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z podejściami pod spłuczkę, -demontaż wentylatora elektrycznego i termy elektrycznej, -wymiana zlewozmywaka, -montaż wodomierza -częściowa wymiana instalacji gazowej, -wykonanie podejścia gazowego -wymiana stolarki drzwiowej, -wymiana stolarki okiennej -wymiana drzwiczek wyciorowych, kratki wentylacyjnej -wymiana pionu kanalizacyjnego , -malowanie, -montaż piecy akumulacyjnych -ułożenie wykładziny podłogowej i płyt podłogowych
91.	Armii Krajowej 64b Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	59,97	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 17.06.2009r.	-wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej -ułożenie wykładziny, -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana tynków ściennych 50% -wykucie otworów w murze szt 2 -sprawdzenie instalacji c.o.
92.	Parkowa 17a Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	69,78	Magazyn, garaż Wolny od 14.04.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej -malowanie ścian i sufitu, po uprzednim przygotowaniu podłoża -oczyszczenie belek stropowych -malowanie belek stropowych -wyrównanie posadzki

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
93.	Morcinaka 10 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	25,82	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.12.2005r.	-wymiana instalacji elektrycznej -montaż wodomierza -rozbiórka pieca kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu -wymiana posadzek drewnianych na betonowe -ułożenie wykładziny zmywalnej -wymiana tynków wraz z przesmarowaniem ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie przecierki tynków -wymiana stolarki okiennej (szt 3) i drzwiowej (szt 2) -demontaż instalacji gazowej -demontaż płytek ściennych
94.	11 Listopada 45 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	101,73	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.07.2012r	-wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej -wykonanie pomiarów instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -wymiana stolarki drzwiowej na „80” -wymiana drzwi wejściowych - wejście do magazynu -wykonanie warstwy wyrównawczej (uzupełnienie posadzki) -demontaż ścianek działowych -zbitcie płytek ściennych i uzupełnienie tynków -wymiana tynków ściennych 5m ² -demontaż paneli sufitowych + przecierka tynków -ułożenie płytek ceramicznych na istniejącej posadzce 20,55m ² -ułożenie płytek ceramicznych (wykładziny) 12,03 m ² -malowanie ścian i sufitu
95.	A. Krajowej 45 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	157,88	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.09.2013r.	-wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych i wodomierza -wymiana ogrzewania c.o. na opał stały -malowanie stolarki wewnętrznej wraz z ościeżnicami -wymiana zamków w drzwiach wejściowych oraz klamek -sprawdzenie wentylacji w kotłowni w przypadku nieprawidłowości należy wykonać nową wg opinii kominiarskiej -przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie farbą emulsyjną -demontaż boazerii, ścianki działowej -malowanie stolarki okiennej, krat -wymiana częściowa zawilgoconych tynków ściennych 20m ² -demontaż z sufitu elementów metalowych uchwyty sufitu podwieszanego -wymiana płytek podłogowych przy wejściu
96.	Pocztowa 26 Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	20,35	Magazyn Wolny od 19.4.2014r.	-wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej + ewentualna naprawa wg. pomiarów -malowanie drzwi obustronne -wymiana tynków 18,20 m ² -uzupełnienie tynków 6,62m ² -uzupełnienie tynków sufitowych 4m ² -przecierka sufitu -malowanie ścian i sufitu -rozebranie wykruszonej posadzki betonowej i wykonanie nowej
97.	Armii Krajowej 24a Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	34,89	Magazyn Wolny od 18.11.2014r.	-wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wew. szt . 1 -wymiana drzwi zewnętrznych -wymiana tynków około 41 m ² -przecierka tynków -malowanie ścian farbą emulsyjną -przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie i malowanie

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)
98.	Wroclawska 1 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	68,80	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.01.2015r	-wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów ochronnych -montaż wodomierza wraz z wymiana podejścia szt. 1 -wymiana syfonu pod zlew wraz z podejściem kanalizacyjnym szt. 1 -zamurowanie otworu w ścianie po zdemontowanym wentylatorze szt. 1 -demontaż konstrukcji metalowej wypełnionej panelami PCV – wiaty zew. 2 skrzydłowej -demontaż ścianki witryny – wymiana witryny o konstrukcji metalowej oszklonej wraz ze stolarką drzwiową metalową wejściową do lokalu -wykonanie nowej witryny wraz z drzwiami wejściowymi do lokalu -uzupełnienie tynków w lokalu 5m ² -malowanie emulsyjne dwukrotne ścian i sufitu -ułożenie płytek ceramicznych na istniejącej posadzce betonowej -wykonanie ogrzewania w lokalu wg pozytywnej opinii kominiarskiej i pozwolenia na budowę lub ogrzewanie elektryczne -wykonanie wentylacji wywiewnej wg pozytywnej opinii kominiarskiej
99.	Armii Krajowej 24 Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	45,89	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.02.2015r	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej –ewentualna naprawa instalacji wg pomiarów 2. wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych 3. malowanie drzwi wewnętrznych drewnianych obustronnie wraz z ościeżnicą 4. montaż klamek w drzwiach 5. uzupełnienie płytek podłogowych 6. malowanie kasetonów na sufitach farbą emulsyjną 2 krotnie 7. zerwanie tapet ze ścian i przygotowanie podłoża pod wykonanie przecierok 8. malowanie ścian farbą emulsyjną 2 krotnie 9. wywóz i składowanie gruzu
100.	Pocztowa 12	41,50	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 25.09.2015r	1. wymiana instalacji elektrycznej 100% 2. demontaż 2m inst. Gazowej i doprowadzenie instalacji gazowej 5m, montaż kurka 1/2" oraz stelaża i podejścia pod gazomierz 3. wymiana 1m inst. wodn., wykonanie podejść pod wodomierz i baterię zlewozmywakową, montaż zlewozmywaka, baterii oraz wodomierza 4. wymiana instalacji kan. 1m PCV śr.50, wykonanie podejść pod zlewozmywak oraz montaż 1szt. syfonu 5. wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską+wykonanie wentylacji lub montaż ogrzewania elektrycznego 6. ułożenie płytek posadzkowych w całym lokalu 7. wymiana okien drewnianych na PCV z nawiewnikami (1,30x1,80; 1,50x1,90; 1,0x2,0) wraz z parapetami wew. i zew. 8. wymiana desek ściennych znajdujących się między oknami oraz ługowanie farby na suficie w przestrzeni międzyokiennej 9. wymiana drzwi zew. wraz ościeżnicą z naswietlem 0,84x2,40 oraz wymiana drzwi wew. wraz z ościeżnicą 1,0x2,30 10. demontaż skrzydła drzwiowego do zamurowanego otworu w pomieszczeniu nr 2 1,90x0,80 oraz zamurowanie otworu 0,63x1,77x0,30 11. zamurowanie dziur szt.2 12. demontaż lamp szt. 2 13. wymiana tynków ścian (3,3+5,0)x2x3,0+(5,0+5,0)x2x3,0 14. wymiana tynków sufity (3,3x5,0)+(5,0x5,0) 15. malowanie 2 krotne ścian i sufitów farbą emulsyjną

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m²</i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>
101.	Pocztowa 12	44,90	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.09.2015r	<ol style="list-style-type: none"> 1. wymiana instalacji elektrycznej 2. sprawdzenie przewodów kominowych pod względem wykonania wentylacji wywiewnej w przypadku braku wolnego przewodu wykonanie wentylacji wg projektu 3. wymiana inst. wodnej, montaż wodomierza, wykonanie podejścia wodnego pod umywalkę muszlę klozetową, montaż baterii umywalkowej, muszli, umywalki, wymiana podejścia kan. fi 50, wymiana podejścia pod muszlę fi 100 4. wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych 5. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej wraz z ościeżnicą na „90” oraz wymiana drzwi wewnętrznych na „80” 6. demontaż płyt G.K. z sufitów 7. wymiana tynków na sufitach 8. wymiana tynków ściennych 9. ułożenie płytek posadzkowych 10. wykonanie ogrzewania w lokalu 11. malowanie 2 krotne farba emulsyjną ścian i sufitów
102.	11 Listopada 49	30,15	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.10.2015r	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej ewentualna naprawa 2. montaż pieców grzewczych wg opinii kominiarskiej lub akumulacyjnych 3. wstawienie stolarki drzwiowej pomiędzy pomieszczeniami, istniejący otwór drzwiowy 0,90x1,90 4. wymiana stolarki drzwiowej do w.c. z „60” na „80” grubość ściany 0,10m 5. wykonanie wentylacji w pomieszczeniu w.c. na podstawie projektu 6. wymiana podokienników 0,50x1,20 – 3 szt. 7. wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową po uprzednim zerwaniu wykładzin i płyt 8. malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 9. wymiana sedesu

Wałbrzych 2015-12-21