

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|---|-----------------|---------------------------|--|---|
| BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35 | | | | |
| 1. | Sienkiewicza 4 | 25,00 | Magazyn Wolny od 14.05.2004r. | -wymiana tynków ściennych, - ułożenie płyt gipsowych na suficie -wymiana instalacji elektrycznej -rozebranie podłogi drewnianej wraz legarami i wykonaniem posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej -wymiana okien skrzynkowych na zespolone -montaż pieców akumulacyjnych |
| 2. | Pługa 1 | 16,64 | Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.09.2004r. | -wymiana zawilgoconych tynków -wymiana posadzki betonowej -wykonanie instalacji elektrycznej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji nawiewno -wywiewnej |
| 3. | Buczka 7 | 32,72 | Magazyn Wolny od 25.04.2005r. | Stan techniczny dobry |
| 4. | Aptekarska 4a | 56,84 | Magazyn Wolny od 10.01.2005r. | -wymiana posadzek drewnianych na betonowe wraz z wykonaniem izolacji -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przyłączenia z ZE -naprawa stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych |
| 5. | Kossaka 5 | 57,00 | Magazyn Wolny od 31.12.2009r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -miejscowa naprawa posadzki betonowej i tynków ściennych -naprawa i malowanie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej -białkowanie ścian i sufitów |
| 6. | Młynarska 26 | 32,59 | Magazyn Wolny od 31.12.2009r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana płyt paździerzowych oraz wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków ścian z izolacją przeciwwilgociową -miejscowe uzupełnienie tynków ścian -wymiana tynku sufitu wraz z deskowaniem 7 m ² -miejscowe uzupełnienie tynku sufitu -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -naprawa, pasowanie, szklenie stolarki okiennej 4 szt -przygotowanie tynków ścian i tynków sufitu do malowania -malowanie tynków ścian i sufitów |
| 7. | Pankiewicza 9a | 24,61 | Biuro Wolny od 29.07.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -wymiana stolarki okiennej szt. 1 -wykonanie posadzki betonowej na istniejącym podłożu w pom. 1 -zerwanie płyt i wykonanie posadzki betonowej w pom. 2 -miejscowa naprawa tynków ściennych i sufitowych -zamurowanie wnęki po drzwiach i oknie na 1 cegłę -przetarcie tynków ściennych i sufitowych -demontaż instalacji gazowej -białkowanie ścian i sufitów |
| 8. | Piotra Skargi 6 | 68,66 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wykonanie posadzek z izolacją i dociepleniem -częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -opinia kominiarska na ogrzewanie oraz wentylację -wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską i dokumentacją techniczną |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|-----|-----------------|---------------------|---|---|
| 9. | Sienkiewicza 3 | 76,71 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.08.2010r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków ściennych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -malowanie drzwi, schodów i balustrady -wymiana instalacji elektrycznej + pomiary wraz montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową -wymiana szyby zespolonej w oknie plastikowym -wymiana zamków - wpuszczanego szt.3 zapadkowego szt.2 -wymiana stolarki okiennej szt. 4, -wymiana stolarki drzwiowej szt. 1, -demontaż drzwi jednoskrzydłowych szt. 1 -montaż okna plastikowego 0,90 x 1,80 szt. 1 -ułożenie płyt paździerzowych + wykładziny zmywalnej -wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z wykonanie przewodu kominowego i wentylacyjnego -osadzenie ościeżnicy drewnianej wraz z montażem opasek drzwiowych -wykonanie zasilania instalacji wodnej |
| 10. | Moniuszki 10a | 199,35 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.08.2010r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej 100% -wykonanie c.o. etażowego -wymiana tynków ścian i sufitów -wymiana posadzek betonowych -wymiana instalacji wodnej 100% -wymiana urządzeń sanitarnych wraz zaworami czerpalnymi -wymiana stolarki drzwiowej szt. 8 -naprawa stolarki okiennej wraz z jej ewentualną wymianą -wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku -malowanie ścian i sufitów |
| 11. | Sienkiewicza 1a | 38,28 | Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.05.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -wymiana posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wymiana tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia -wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczenia w.c. -wymiana urządzeń sanitarnych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na gaz -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie ścian i sufitów |
| 12. | Piłsudskiego 2a | 27,30 | Usługi działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.02.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana płytek posadzkowych w przedpokoj. -szpachlowanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach oznaczonych na szkicu nr 1, 3 i 4. -wymiana płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych w w.c. -wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. -wymiana urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, umywalka). -wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniu oznaczonym na szkicu nr 3 i 4. -montaż pieców typu „żar” zgodnie z opinią kominiarską. -sprawdzenie instalacji gazowej wraz z montażem stelaża. -pomalowanie ścian i sufitów oraz ościeżnic drzwiowych. |
| 13. | Mickiewicza 15a | 69,35 | Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.01.2012r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej 100% -zapewnienie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską + sprawdzenie wentylacji -wylanie masy samopoziomującej cementowej, ułożenie płyt podłogowych i wykładziny -wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami szt. 2 -malowanie krat okiennych -wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz wymiana drzwi wewnętrznych -demontaż ścianki działowej blaszanej -wymiana tynków ściennych 100% -przecierka tynków sufitów 100% |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|-----|--------------------------------|---------------------|---|--|
| 14. | Al. Wyzwolenia 16 | 126,23 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 02.12.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą linii zasilającej -wymiana zaworu czerpalnego szt. 1 -montaż wodomierza szt. 1 -wymiana instalacji wodnej 1mb -rozebranie ścianki działowej nietrwałej -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo ekologiczne (gazowe, elektryczne) wraz z wykonaniem przewodu spalinowego -wymiana posadzki betonowej 81,50 m ² -wymiana drzwi szt.1 wraz z montażem zamka i klamki -wymiana urządzeń sanitarnych (muszla i spluczka) -wymiana płyt paździerzowych i wykładziny 36 m ² -malowanie stolarki okiennej i parapetów szt. 4 -malowanie stolarki drzwiowej szt. 4 -wymiana tynków wewnętrznych + odgrzybienie ścian -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną |
| 15. | Św. Jadwigi 3 | 62,77 | Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.12.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej w 100% -wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą -wymiana tynków ścian i sufitów -demontaż podłóg drewnianych -wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko lub obłożonej płytą ceramiczną -malowanie tynków ścian i sufitów -wykonanie wentylacji wywiewnej |
| 16. | Moniuszki 6 | 26,32 | Biuro Wolny od 10.05.2012r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana -wymiana wykładziny -przecierka tynków ściennych i sufitowych -demontaż ścianek działowych -budowa pieca pokojowego oraz wykonanie wentylacji wywiewnej |
| 17. | Słowackiego 8 | 68,60 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2012r. | -wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. + odgrzybienie i osuszenie ścian -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wymiana drzwi : bramowe szt.1, wew. szt. 2 -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową - wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej i ułożenie płytek posadzkowych -wymiana stolarki okiennej: ośmioskrzydłowej - szt. 1; dwuskrzydłowej – szt. 1; dwunastoskrzydłowej – szt. 3 -montaż urządzeń sanitarnych (muszla, spluczka, sedes, podejścia wodno-kanalizacyjne -wymiana instalacji gazowej 1" wraz z wykonaniem próby szczelności, -demontaż instalacji c.o. wspólnego z lokalem obok i wykonanie nowego centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 5 mb -malowanie ścian i sufitu |
| 18. | Lubelska 1 | 18,58 | Biuro działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.09.2012r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami szt. 2 |
| 19. | Limanowskiego 3-Słowackiego 23 | 51,58 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 19.09.2012r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej. -sprawdzenie urządzeń w wc. -malowanie ścian i sufitów. |
| 20. | Lubelska 1 | 19,11 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 02.11.2012r. | -uzyskania warunków technicznych na rozdział instalacji elektrycznej i dostawę energii elektrycznej do lokalu oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu (ewentualna naprawa). -odnowienie malatury ścian i sufitu |

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 21. | Al. Wyzwolenia 48 | 65,13 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.11.2012r. | -wymiana zawilgoconych i zmuszałych tynków ściennych i sufitowych -wymiana drzwi wejściowych do lokalu. -wymiana witryny. -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową. -zamurowanie otworu po drzwiach wraz z demontażem naświetla i zamurowaniem otworu. -demontaż podłóg drewnianych i wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową i ułożeniem płytek posadzkowych. -demontaż nieczynnej instalacji centralnego ogrzewania wspólnego z lokalem obok. -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na paliwo gazowe wg projektu. -wykonanie instalacji wodnej. -wykonanie przewodu wentylacyjnego wg projektu. |
| 22. | Nowy Świat 2 | 23,01 | Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.01.2012r. | -wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana instalacji wodn-kanalizacyjnej 1 mb, umywalki, syfonu, baterii i wykonaniem podejść pod wodomierz wraz z montażem wodomierza. -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą oraz drzwi wewnętrznych w lokalu. -przecierka tynków ściennych i sufitowych. -wykonanie ogrzewania lokalu wg dokumentacji technicznej. -wymiana stolarki okiennej szt. 2. -wymiana płyt podłogowych i wykładziny. -malowanie krat. -odnowienie malatury ścian i sufitów. |
| BOK Sobięcin ul. 1 Maja 81a | | | | |
| 23. | Glinicka 3 | 18,60 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.04.2004r. | lokal w stanie technicznym dobrym |
| 24. | Kolejarska 2 | 40,87 | Magazyn Wolny od 15.12.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana płytek podłogowych -wymiana stolarki okiennej oraz witryny -wymiana stolarki drzwiowej |
| 25. | 1 Maja 82 | 191,40 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.09.1997r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -montaż urządzeń sanitarnych -wykonanie instalacji wodnej -zerwanie wykładziny i płyt oraz parkietu -wykonanie posadzki betonowej -montaż stolarki okiennej (7szt) i stolarki drzwiowej (9szt) -wykonanie ogrzewania c.o. wraz z instalacją -wykonanie wentylacji wywiewnej -ułożenie wykładziny -przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie (przecierka, szpachlowanie) -malowanie ścian i sufitów -wykonanie wentylacji nawiewnej |
| 26. | Mioszowska 13 | 22,66 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.07.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej sz 1 -wykonanie podejść wodnych -montaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej -wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny, -wymiana pieca żar |

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| 27. | 1 Maja 152 | 27,31 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 18.10.2010r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -montaż zlewu, baterii, syfonu -montaż wodomierza -wykonanie podejścia pod wodomierz -wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek podłogowych -wykonanie wentylacji grawitacyjnej -montaż kratki wentylacyjnej -wykonanie instalacji wodnej z podejściem pod zawór czerpalny -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściem pod zlew -wymiana witryny drewnianej + okna -sprawdzenie możliwości podpięcia pieca -zbitcie tynków w sali sprzedaży i na zapleczu -wykonanie nowych tynków -zamurowanie otworów w ścianie z cegły o gr. 1 cegły -montaż pieca przenośnego typu „żar” -malowanie emulsyjne ścian i sufitów |
| 28. | 1 Maja 165 | 52,71 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.02.2004r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wymiana stolarki okiennej szt 5 -wykonanie przecierki ścian i sufitów -montaż umywalki , zaworu czerpalnego i podejścia odpływowego -wymiana wykładziny |
| 29. | Mioszowska 10 (parter i I piętro) | 35,40 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.01.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> -wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych -demontaż wanny, umywalki, miski ustępowej, bojlera, instalacji wodno-kanal. (zakorkowanie) -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -montaż nadproża drzwiowego – wejście do lokalu -skucie płytek ściennych i tynków ściennych -uzupełnienie tynków ściennych -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wymiana podłóg (płyty + wykładzina) -wykonanie posadzek cementowych na parterze -ułożenie płytek typu Gres – parter -wymiana okładzin pcv stopni schodowych -malowanie balustrady -rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego -montaż pieca typu żar -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej |
| 30. | Mioszowska 9 | 30,57 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.11.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych (muszla, spłuczka sedes umywalka) -montaż wodomierza -montaż pieców węglowych przenośnych wg opinii kominiarskiej lub wykonanie ogrzewania elektrycznego -wymiana wykładzin i płyt paździerzowych -wymiana zawilgoconych tynków ściennych -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej |
| 31. | 1 Maja 114 | 166,40 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.04.2010r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana podejścia odpływowego -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -wymiana bojlera -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana stolarki okiennej -remont posadzek -wykonanie przecierki tynków -wymiana obicia ścian i sufitów z płyt pilśniowych twardych -wymiana – remont podłóg (płyty paździerzowe + wykładzina -wykonanie centralnego ogrzewania po przedłożeniu dokumentacji tech. |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|--|------------------------|---------------------|--|--|
| 32. | Kolejarska 2 | 24,57 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.06.2008r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wymiana posadzki -przecierka tynków -wymiana wodomierza -montaż pieca typu żar |
| 33. | 1 Maja 145A | 23,88 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych z przystosowaniem do ogrzewania elektrycznego -wymiana zlewu wraz syfonem i zaworem czerpalnym -montaż wodomierza -wymiana instalacji gazowej wraz z podejściem pod gazomierz -wymiana zaworów gazowych -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -osuszenie ściany 12,12 m ² -wymiana tynków ściennych 12,12 m ² -przecierka tynków ścian 61,30 m ² -wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK -rozbiórka podłogi drewnianej 11,73 m ² -wykonanie posadzek cementowych 11,73 m ² -zerwanie wykładziny i płyt wiórowych 12,15 m ² -ułożenie płytek typu GRES 23,88 m ² -montaż grzejników elektrycznych -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie lokalu |
| 34. | 1 Maja 136 | 97,56 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.01.2012r. | -wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej -wykonanie wentylacji wywiewnej w w.c. -montaż wodomierzy szt. 2 -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -wymiana zlewu i baterii zlewozmywakowej -malowanie obustronne stolarki drzwiowej szt. 6 -wymiana płytek podłogowych (11,52m ²) -częściowa wymiana tynków ściennych (20,00m ²) -wymiana podłóg (płyty + wykładzina) 61,00m ² -montaż pieców akumulacyjnych |
| 35. | 1 Maja 74 | 147,78 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.09.2012r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana -wykonanie odpływu kanalizacyjnego 1 mb -wymiana muszli, sedesu i dolnośluka -wymiana stolarki okiennej szt. 7 z nawiewnikami -wymiana drzwi wew. wraz z ościeżnicami szt. 8 -wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt. 1 -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu wg projektu technicznego i pozwolenia na budowę -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg projektu -wykonanie posadzki cementowej wraz z dociepleniem i ułożeniem wykładziny -wymiana zawilgoconych tynków ściennych 135,69 m ² -zamurowanie otworów drzwiowych od wew. do pomieszczeń przybudówki -malowanie ścian i sufitu |
| 36. | 1 Maja 116 | 17,00 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.09.2012r. | -wymiana wykładziny -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -odnowienie malatury ścian i sufitu -montaż muszli wraz z sedesem, górnoślukiem i wężkiem w pomieszczeniu w.c. oraz -malowanie drzwi i ścian |
| BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165 | | | | |
| 37. | Ludowa 1C pokój nr 205 | 26,60 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.03.2013r. | -wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych napraw -miejskowa naprawa tynków ściennych -regulacja i dopasowanie stolarki okiennej -wymiana wykładziny podłogowej -malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi i stolarki drzwiowej farbą olejną |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| 38. | Dąbrowszczaków 25 (poziom piwnic) | 13,60 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 25.07.2008r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -naprawa stolarki drzwiowej |
| 39. | Piasta 23 | 47,00 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.11.2006r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana posadzki drewnianej na betonową -wymiana stolarki drzwiowej szt. 3 -wymiana stolarki okiennej szt.4 -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych -montaż wodomierza -montaż urządzeń sanitarnych -ułożenie wykładziny -montaż piecy akumulacyjnych. |
| 40. | Baczyńskiego 23 | 48,24 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 14.12.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej do potrzeb lokalu oraz ogrzewania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem pomiarów -wymiana wodomierza -rozebranie ścianek działowych z płyt -zerwanie paneli ze ścian wraz z wykonaniem ich przecierki -ułożenie płyt regipsowych na sufitach -skucie kafelek posadzkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej i ułożenie płytek posadzkowych -zerwanie płyt podłogowych, demontaż legarów, usunięcie podsypki i wykonanie posadzki z dociepleniem i ułożenie płytek posadzkowych -wymiana witryny (szt. 1), drzwi wejściowych do lokalu (szt. 1) oraz stolarki okiennej (szt. 2) -malowanie ścian, sufitów oraz krat |
| 41. | Daszyńskiego 1 | 111,47 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 25.04.2012r. | -wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (ewentualna wymiana) -wymiana wyłączników instalacji elektrycznej -wymiana gniazd wtykowych -wykonanie próby szczelności instalacji gazowej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych -montaż wodomierz -demontaż pochłaniaczy -zbiecie kafelek ze ścian 239,61 m ² -zbiecie tynków na sufitach 134,12 m ² -ułożenie regipsów na suficie na stelażu 134,12 m ² -zbiecie kafelek na posadzce wraz ze skuciem posadzki 134,12 m ² -wykonanie posadzki z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą 134,12 m ² -ułożenie płytek ceramicznych na posadzce wraz z cokolikami 134,12 m ² -zbiecie tynków ściennych (404,35 m ²) -przesmarowanie ścian preparatem przeciwwilgociowym 239,61 m ² -wykonanie tynków ściennych 404,35 m ² -wymiana witryn szt. 2 -wymiana zamka w drzwiach wejściowych -uzupełnienie klamek w drzwiach -miejscowa wymiana płytek ściennych (1m ²) -miejscowa wymiana płytek na schodach (0,88m ²) -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej -wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrzewania lokalu elektrycznego lub gazowego |
| 42. | Ludowa 1C pokój nr 12+13 | 67,80 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 21.01.2013r. | -wymiana zamka, wkładki w drzwiach wejściowych do lokalu -miejscowa naprawa tynków ściennych. -malowanie ścian farbami emulsyjnymi. |
| 43. | Ludowa 1C pokój nr 208 | 26,50 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.03.2013r. | -wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych napraw -miejscowa naprawa tynków ściennych -wymiana odspojonych tynków z sufitu -demontaż paneli podłogowych i ułożenie wykładziny -malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi i stolarki drzwiowej farbą olejną |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|--|---------------------|---------------------|---|--|
| BOK Piaskowa Góra – Szczawienko ul. Lelewela 2a | | | | |
| 44. | Orkana 102 | 40,29 | <p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p>UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.</p> <p>Wolny od 05.01.2001r.</p> | <p>Mieszkanie wycofane z eksploatacji</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków -wymiana instalacji elektrycznej -montaż pieców akumulacyjnych -wykonanie izolacji poziomej i pionowej -demontaż c.o. -montaż pieców akumulacyjnych |
| 45. | Wrocławska 131a-131 | 277,93 | <p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p>Wolny od 16.01.2012r.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej -wykonanie centralnego ogrzewania wg projektu budowlanego i zgodnie z opinią kominiarską -wymiana tynków ściennych i sufitowych -przesmarowanie ścian preparatem przeciwwilgociowym -wykonanie posadzki betonowej z hydroizolacją i izolacją termiczną -wymiana podłogowych płytek ceramicznych -wymiana wykładzin podłogowych -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami szt. 8 „80” -wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z ościeżnicami szt. 1 „100” -montaż stolarki drzwiowej same skrzydła szt. 2 „100”, szt. 1 „80” -wymiana bram dwuskrzydłowych szt. 3 -wymiana stolarki okiennej szt. 3 -zamurowanie przebić w ścianie -malowanie ścian i sufitu |
| 46. | Wrocławska 138-138a | 106,22 | <p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p>Wolny od 22.12.2011r.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów -zbitcie płytek ściennych i podłogowych -zbitcie tynków ścian i sufitu -wymiana podsufitki -wykonanie warstwy wyrównawczej na sucho -wykonanie tynku wewnętrznego ścian i sufitu -wykonanie przecierki tynków ścian i sufitu -wykucie z muru wsporników stalowych szt. 5 -zerwanie starej wykładziny podłogowej wraz z płytami -ułożenie płyt i wykładziny podłogowej -wykucie z muru drzwiczek wyciorowych -przymurowanie ścianki z cegieł do powierzchni ściany -osadzenie drzwiczek wyciorowych -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 3 -zamurowanie otworu w ścianie z cegieł -wymiana stolarki okiennej szt. 4 -rozbiórka ścianek działowych z płyt -wymiana podnóżków, przednóżków i poręczy drewnianej wraz z montażem tralek -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej i okiennej -wymiana wodomierza -wymiana instalacji wodnej 14,30mb -wymiana pionu kanalizacyjnego 7mb -wymiana zlewozmywaka |
| 47. | Wrocławska 121 | 44,18 | <p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p>UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.</p> <p>Wolny od 29.01.2002r.</p> | <p>Mieszkanie wycofane z eksploatacji</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -rozbiórka pieców kaflowych -demontaż instalacji gazowej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana instalacji wodnej -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie centralnego ogrzewania |

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|--|----------------------|---------------------------|---|---|
| 48. | Gagarina 9-Klonowa 1 | 69,94 | Handlowa, biurowa lub dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.09.2012r. | - sprawdzenie instalacji elektrycznej, -sprawdzenie instalacji gazowej, -wykonanie wentylacji zewnętrznej, -demontaż kasetonów z powierzchni sufitów, -zerwanie tapet z powierzchni ścian, -zerwanie płytek ściennych, -przesmarowanie ścian preparatem przeciwwilgociowym -wykonanie przecierki ścian i sufitów -wymiana stolarki drzwiowej -demontaż płyt podłogowych i wykonanie posadzki z ociepleniem -ułożenie wykładziny podłogowej -wymiana urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, spłuczka, umywalka) -wykonanie c.o. na paliwo stałe wg dokumentacji technicznej |
| BOK Nowe Miasto ul. Sygietyńskiego 19 | | | | |
| 49. | Kubeckiego 1 | 85,50 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.02.2003r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wykonaniem podejść wodnokanalizacyjnych, -montaż urządzeń sanitarnych, -montaż wodomierza -demontaż wentylatora -rozbiórka ścianki działowej murowanej - wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamurowaniem naświetla, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce, -ułożenie wykładziny, -zamurowanie otworu drzwiowego, -uzupełnienie ściany z cegły -rozebranie ściany basenu z lastrico, -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach, -przecierka tynków ściennych -malowanie |
| 50. | Kubeckiego 2 | 52,63 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.07.2003r. | -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana wykładziny na płytki ceramiczne -montaż wodomierza wraz z wykonaniem podejść |
| 51. | Orzeszkowej 2 | 17,65 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.09.2009r. | -montaż dekla puszeki elektrycznej -wymiana wyłącznika -sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych -malowanie ścian sufitu i stolarki drzwiowej |
| 52. | Orzeszkowej 3 | 14,41 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia. Wolny od 16.02.2011r. | Stan techniczny lokalu dobry |
| 53. | Staszica 1 | 55,01 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 22.05.2012r. | -sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej -zerwanie płyt kart-gipsowych ze ścian 132,63 m ² -sprawdzenie drożności wentylacji oraz wytyczenie przewodów na wykonanie ogrzewania -wymiana krętek wentylacyjnych -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu z naświetlem szt. 1 -wymiana stolarki drzwiowej wew. szt. 2 -przetarcie tynków na sufitach 12,98 m ² -wymiana tynków ściennych w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 i 4 - 159,61 m ² -przetarcie tynków ściennych 47,03 m ² -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym 199,80 m ² -malowanie ścian i sufitów -wymiana płytek podłogowych na stopniach pomieszczenie nr 4 (4 szt.) -wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach nr 5, 6 i 7 - 7,85 m ² -wymiana urządzeń sanitarnych (muszla ustępowa, zbiornik płuczący, sedes, umywalka, zlewozmywak, syfon umywalkowy i zlewozmywakowy) wraz z montażem zaworów czepalnych |

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|--|--------------------|---------------------------|---|---|
| 54. | Paderewskiego 21 | 40,50 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 21.09.2012r. | -wymiana schodów wejściowych do lokalu i wykonanie nowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego. -wykonanie ogrzewania lokalu wg opinii kominiarskiej i zgodnie z projektem budowlanym. -rozebranie trzonu kuchennego. -wymiana tynków ściennych 40%. -wymiana tynków sufitowych 40%. -wymiana zlewozmywaka. -wymiana stolarki drzwiowej w ostatnim pomieszczeniu lokalu – wyjście na klatkę schodową. -malowanie ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu podłoża |
| 55. | 11 Listopada 164 | 36,09 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.07.2012r. | Stan techniczny lokalu dobry |
| BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9 | | | | |
| 56. | Świdnicka 10 | 23,48 | <i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 05.10.2010r. | -miejscowa wymiana tynków -malowanie farbą emulsyjną tynków -malowanie lamperii farbą olejną -malowanie olejne drzwi wejściowych do lokalu -malowanie farbą olejną krat w drzwiach wejściowych do lokalu |
| 57. | Niepodległości 16 | 53,07 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.10.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami wodnokanalizacyjnymi (spłuczka muszla umywalka) -wymiana podejść pod wodomierz wraz z montażem wodomierza -wymiana uszkodzonych płytek lastriko -demontaż ścianek działowych lekkich -wykonanie ścianki działowej w w.c. wraz z montażem stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji wywiewnej w w.c. -wymiana witryny -wymiana stolarki okiennej szt. 3 -wymiana uszkodzonych tynków ściennych -zerwanie kasetonów sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu |
| 58. | P. Skargi 28 | 68,92 | <i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 12.01.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, muszla klozetowa, spłuczka) -wymiana instalacji wodnej 10mb -montaż wodomierza wraz z podejściami -wykonanie ścianki działowej -wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 8 -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana zawilgoconych tynków ściennych i sufitowych wraz z wykonaniem osuszenia -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu |
| 59. | Niepodległości 172 | 128,66 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.06.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej. -rozebranie ścianki drewnianej. -zamurowanie otworu w ścianie na ½ c 1,00*2,97 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -wykucie otworu w ścianie i obsadzenie stolarki drzwiowej. -wymiana stolarki okiennej szt. 7 -zbitcie i wykonanie nowego tynku na ścianach (20 m ²) -demontaż rur instalacji wodnej i gazowej 10,50 mb -zbitcie płytek ceramicznych ze ściany i posadzki (9,80 m ²) oraz rozebranie postumentu. -wymiana betonowych stopni schodów szt. 4 -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|-----|--------------------|---------------------|---|---|
| 60. | Noworudzka 7a | 102,76 | <i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 05.04.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> --naprawa instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa spłuczka zlewozmywak) -montaż wodomierza -wymiana szyb w oknach -wymiana skrzydła drzwi wew. -zbitcie i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m² -uzupełnienie płytek ściennych w wc i umywalni -malowanie ścian i sufitów wraz z usunięciem zacieku ściany i sufitu |
| 61. | Niepodległości 80 | 38,10 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 10.01.2004r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana instalacji elektrycznej -demontaż podejścia gazowego -demontaż rurociągów w instalacji gazowej -wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza -wymiana kurków gazowych -próba szczelności instalacji gazowej -montaż stelaża do gazomierza -wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych -montaż zlewozmywaka -zerwanie desek i legarów podłogowej i wykonanie nowej posadzki betonowej z ociepleniem i ułożeniem wykładziny podłogowej -zbitcie tynków ściennych -przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie nowych tynków -ułożenie płyt gipsowych na suficie -wymiana kratki wentylacyjnej -wykonanie co wg. opinii kominiarskiej i zgodnie z dokumentacją techniczną -wymiana stolarki okiennej szt3 -wymiana stolarki drzwiowej szt 2 -rozbiórka pieca pokojowego - malowanie ścian i sufitów |
| 62. | Wałbrzyska 7 | 61,16 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny do 31.01.2003r. | <ul style="list-style-type: none"> -rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -przebudowa ścianki działowej -wymiana podejść wodnych -wymiana tynków ściennych wraz z odgrzybieniem ścian -wykonanie centralnego ogrzewania |
| 63. | Głowackiego 5 | 41,83 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 28.12.2011r. | <ul style="list-style-type: none"> -sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej -wykonanie podejść dopływowych do zaworów - wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy szt. 1 wraz z montażem wodomierza -wymiana urządzeń sanitarnych w w.c. wraz z podejściami -wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej -wykonanie ogrzewania w lokalu wg dokumentacji technicznej -wykonanie posadzki cementowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, montażem płyt styropianowych -ułożenie płytek posadzkowych w całym lokalu -rozbiórka ścianki działowej od w.c i wykonanie nowej z płyt kartonowo-gipsowej wodoodpornej wraz z osadzeniem ościeżnic i montażem stolarki drzwiowej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą -naprawa i malowanie drzwi wewnętrznych w lokalu -opalenie i malowanie stolarki okiennej -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów |
| 64. | Niepodległości 173 | 184,18 | <i>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 19.07.2012r. | <ul style="list-style-type: none"> -wymiana tynków ściennych wewnętrznych -osuszenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych -wstawienie szyb -sprawdzenie c.o. – ewentualna wymiana -sprawdzenie instalacji elektrycznej -malowanie ścian i sufitu |

| <i>Lp.</i> | <i>Adres</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Przeznaczenie lokalu</i> | <i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i> |
|--|--------------------|---------------------------|--|--|
| 65. | Niepodległości 76 | 581,53 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 20.05.2011r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -wykonanie instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania całego budynku -częściowa wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie nowych tynków -wymiana pokryć podłogowych -wykonanie nowych posadzek -malowanie ścian i sufitów |
| 66. | Niepodległości 162 | 204,36 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.09.2012r. | -sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej -wykonanie podejść i montaż wodomierza -wymiana instalacji wodnej 3 mb -naprawa bądź wymiana instalacji c.o. lub zapewnienie innego ogrzewania lokalu -wymiana szyb w oknach witryny -wymiana tynków ścian oraz impregnacja ścian środkiem grzybobójczym 22,72 m2 -przecierka tynków 107,98 m2 -montaż drzwi zewnętrznych stalowych usytuowanych od strony posesji -demontaż drzwi wew. i zamurowanie otworu -naprawa skrzydła drzwi wew. -malowanie ścian i sufitów |
| BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48 | | | | |
| 67. | Armii Krajowej 17 | 20,70 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 24.07.2001r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych wraz z ich odgrzybieniem -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami wraz z montażem muszli, -częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z podejściami pod spłuczkę, -demontaż wentylatora elektrycznego i termy elektrycznej, -wymiana zlewozmywaka, -montaż wodomierza -częściowa wymiana instalacji gazowej, -wykonanie podejścia gazowego -wymiana stolarki drzwiowej, -wymiana stolarki okiennej -wymiana drzwiczek wyciorowych, kratki wentylacyjnej -wymiana pionu kanalizacyjnego , -malowanie, -montaż piecy akumulacyjnych -ułożenie wykładziny podłogowej i płyt podłogowych |
| 68. | Armii Krajowej 58 | 32,51 | <i>Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 30.03.2006r. | -wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami |
| 69. | Morcinaka 10 | 25,82 | <i>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</i> Wolny od 07.12.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -montaż wodomierza -rozbiórka pieca kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu -wymiana posadzek drewnianych na betonowe -ułożenie wykładziny zmywalnej -wymiana tynków wraz z przesmarowaniem ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie przecierki tynków -wymiana stolarki okiennej (szt 3) i drzwiowej (szt 2) -demontaż instalacji gazowej -demontaż płytek ściennych |

| Lp. | Adres | Pow. m ² | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
|-----|--------------------|---------------------|---|---|
| 70. | Żeromskiego 12 | 34,30 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.06.2009r. | -wymiana instalacji elektrycznej -demontaż instalacji gazowej -montaż urządzeń sanitarnych -rozbiórka pieca pokojowego kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania wg dokumentacji i opinii kominiarskiej -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wymiana posadzki betonowej i wykładziny -wymiana tynków ściennych -przecierka tynków sufitowych -malowanie |
| 71. | 11 Listopada 100 | 21,78 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 26.11.2010r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem osprzętu -dorobienie jednego skrzydła okiennego górnego wew. w oknie skrzynkowym 8-skrzydłowym drewnianym -uzupełnienie płytek ceramicznych podłogowych – 1 szt. -ułożenie wykładziny podłogowej -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -dopasowanie stolarki okiennej skrzynkowej 8 skrzydłowej + malowanie -malowanie krat drzwiowych i okiennych zew. -uszczelnienie instalacji c.o. przy grzejniku + naprawa drzwiczek dolnych od pieca – nie domykają się. |
| 72. | Armii Krajowej 64b | 59,97 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.01.2002r. | -wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej -ułożenie wykładziny, -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana tynków ściennych 50% -wykucie otworów w murze szt 2 -sprawdzenie instalacji c.o. |
| 73. | 11 Listopada 45 | 101,73 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia | -wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej -wykonanie pomiarów instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -wymiana stolarki drzwiowej na „80” -wymiana drzwi wejściowych - wejście do magazynu -wykonanie warstwy wyrównawczej (uzupełnienie posadzki) -demontaż ścianek działowych -zbić płytek ściennych i uzupełnienie tynków -wymiana tynków ściennych 5m ² -demontaż paneli sufitowych + przecierka tynków -ułożenie płytek ceramicznych na istniejącej posadzce 20,55m ² -ułożenie płytek ceramicznych (wykładziny) 12,03 m ² -malowanie ścian i sufitu |
| 74. | 11 Listopada 94 | 144,61 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 19.10.2012r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej i przepływowego podgrzewacza wody. -wymiana sedesu i zaworu czerpalnego w w.c. -ocieplenie rur wodnych – 30mb w pom. I, V i w w.c. -wymiana stolarki okiennej szt. 3. -wymiana witryny szt. 1. -dopasowania stolarki drzwiowej szt. 6. -zamurowania otworu w ścianie (pom. nr 4) -wykonania przecierki tynków sufitowych w pom. nr I i 3. -wymiana tynków ściennych pom. nr IV i w w.c. -przecierka tynków ściennych pom. nr I. -malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz grzejników i okratowania. |

stan na dzień 26.06.2013r.