


ŁAWKA Z OPARCIEM - RZUT POZIOMY



ŁAWKA Z OPARCIEM - WIDOK



Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: 0.82 m  
Szerokość urządzenia: 0.56 m  
Długość urządzenia: 1.8 m


Opis:

Ławka stała przeznaczona zarówno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak parki, osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 180 cm zamontowane na solidnej metalowej ramie.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

Elementy stalowe – Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.  
Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdrzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo–ciśnieniowo bezchromowym środkiem.  
Łączniki – Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

KOSZ NA ŚMIECI - RZUT POZIOMY



KOSZ NA ŚMIECI - WIDOK




Dane obmiarowe:


Wysokość całkowita urządzenia: 1 m  
Opis:

Kosz Prestige to metalowy kosz na śmieci z zadaszeniem o pojemności 35 litrów. Kosze są kolorowe estetyczne i łatwe w obsłudze. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie.

TABLICA REGULAMINOWA - RZUT POZIOMY



TABLICA REGULAMINOWA - WIDOK




Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: 2 m  
Szerokość urządzenia: 0.05 m  
Długość urządzenia: 0.58 m

Opis:

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

		<b>Biurow Realizacji Inwestycji</b> inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	Data: 23.03.2018
Temat:	Budowa placu zabaw przy ul. Ogóńskiego		Stadium: PB
Adres:	58-301 Wałbrzych dz. nr 395/1, obręb 0020 STARY ZDRÓJ		Skala: 1:25
Inwestor:	Gmina Wałbrzych Pl. Wolności 1; 58-300 Wałbrzych		Nr rys.: 7
Typu rys.:	ELEMENT MAŁCU ARCHITEKTURY – REGULAMIN, ŁAWKA Z OPARCIEM I KOSZ NA ŚMIECI		
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorstwa. Ryzykując niniejszy nie może być w całości lub w części przewidywany, uzupełniony lub odfiltrowany komunikatów, bez pisemnej zgody firmy projektowej			