

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r, poz.40.) oraz § 3 Zarządzenia nr 1057/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21.11.2014r. w sprawie ustalenia trybu postępowania oraz wysokości zwolnień w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Wałbrzych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorców, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzam wykaz lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy Wałbrzych, które podlegają zwolnieniom w stawkach czynszu na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1057/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21.11.2014r. w sprawie ustalenia trybu postępowania oraz wysokości zwolnień w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Wałbrzych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorców

**§ 2.** Wykaz lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy Wałbrzych, o którym mowa w § 1 stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykaz lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy Wałbrzych, o którym mowa w § 1 obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Lokalowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIOM W  
STAWKACH CZYNSZU**

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow. m<sup>2</sup></i>	<i>Przeznaczenie lokalu</i>	<i>Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu( bez prac konserwacyjno-estetycznych)</i>	<i>Uwagi</i>
<b>BOK ŚRÓDMIEŚCIE</b>					
1.	<b>Rynek 12</b>  Lokal położony w oficynie na I piętrze w budynku stanowiącym nieruchomości WM, działka 528/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 5 pomieszczeń wyposażony w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną	48,57	Handel, biuro , działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	1. wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. Kat. III + odgrzybienie i osuszenie ścian 2. ułożenie płyt gk na sufitach 3.zerwanie ze ścian okładzin z płyt pilśniowych 4.naprawa tynków wewnętrznych-gładzie wapienne 5.malowanie emulsyjne x2 po uprzednim przygotowania podłoża ścian i sufitów 6.wymiana okien skrzynkowych drewnianych na PCV szt 3 7. wymiana drzwi wewn. 60 szt 3 8. wymiana umywalki + podejście 1 kmpl. 9. wymiana instalacji elektrycznej 220 i 380 V wraz z linią zasilającą 10. wymiana instalacji wodnej ½ 4 mb 11.wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe 12. wymiana posadzek ( płyty + wykładzina) 13. wymiana muszli+ spłuczki+ podejścia 14. wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej wg. projektu	
2.	<b>Szmidta 14</b>  Lokal położony w suterenie budynku WM składający się z 5 pomieszczeń na terenie działki 169/1 obręb 21 Nowe Miasto, wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną, przynależne do lokalu pomieszczenie wc o pow. 1,60	48,01 ( w tym wc)	Biuro, magazyn, działalność nieuciążliwa dla otoczenia,	1.wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków zewnętrznych ściany 2.malowanie emulsyjne ścian i sufitu 3. wymiana drzwi 0,80x2,05 szt 6 4.wymiana instalacji elektrycznej + pomiary 5.wymiana posadzki z płytek i paneli 6.wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv szt 6 7. wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z wykonaniem przewodu kominowego mb9 spalinowego oraz wentylacyjnego wg projektu 8. wymiana muszli i spłuczki 9. wymiana umywalki + podejście + bateria 10.wymiana instalacji wodnej ½ 15 mb	
3.	<b>1 Maja 12-12a</b>  Lokal położony pomiędzy budynkami mieszkalnymi w podwórzu w taki sposób, że 102,74m2 mieszczą się w budynku gminnym ( działka 433/3) a 61,40m2 w budynku stanowiącym nieruchomości WM ( działka 433/2) obręb 27 Śródmieście , wyposażony w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną i co ( etażowe- gazowe) <b>Brak ustanowioneo prawa przejazdu i przechodu dla innej nieruchomości przez tunel nieruchomości 1 Maja 12</b>	164,14	Biuro , handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	1. Wymiana instalacji ogrzewania etażowego gazowego kominem spalinowym 1 szt, 2. Sprawdzenie wentylacji wywiewnej 3. Sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń sanitarnych w wc i prysznicach-wymiana urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, płuczki, umywalki + baterie) – 2 kpl. 4. Wymiana stolarki okiennej stolarki okiennej 110x142-12 szt + 90x110-1 szt 5. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą D 80 – 8 kpl 6. Wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą D 90- 1 kpl, oraz D 80 -1kpl 7. Wymiana drzwi dwuskrzydłowych 1,40x 2,2 z ościeżnicą- 1 kpl 8. Demontaż boazerii 6,3+2,4x2,45x2=42,63 9. Wymiana tynków ścian (6,3+2,4+4,10+3,23+3,23+1,85+2,23+2,23+5,77+3,30+3,20+3,0)2,45=94,59m2	

				<p>10. Naprawa tynków sufitów około 7 m<sup>2</sup></p> <p>11. Wymiana posadzki betonowej parter wraz z pytkami podłogowymi 100%- 59,30m<sup>2</sup>,</p> <p>12. Wymiana płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych (1,15+1,70)2x1,5+(2,08+2,05+2,15+4,13+1,85+1,85+1,85+2,54+2,0+2,0+3,31)2,45x2+1,2x0,8+2,23x0,6=137,47m<sup>2</sup></p> <p>13. Sprawdzenie instalacji elektrycznej 100%- 1 kpl</p> <p>14. Odnowienie malatury ścian i sufitów {1,52+ 1,61+ 4,28+3,70+15,48+4,27}2x2,95+(4,10+5,77+2,23+3,0+3,2+1,40+1,8+ 1,85+ 2,50+ 2,23+ 2,23+3,30)x 2,45+ 2,50x1,85+164,14m<sup>2</sup>=433,17 m<sup>2</sup></p> <p>15. Wymiana podłogi, ułożenie płyt i wykładzin: 15,48x4,46+2,4x6,30+3,70x4,26+1,61x1,52=102,37m<sup>2</sup></p> <p>16. Wymiana wykładzin na schodach (1,45+0,17+0,35) x 14=27,58m<sup>2</sup></p> <p>17. Remont dachu papowego: - zerwanie papy (3,0x7,0)+(4,0x7,5)+(2,0x2,0) - 6 warstw =55m<sup>2</sup> - wymiana deskowania 50% - pas nadrynnowy (7,0+7,5+7,5+2,0)0,5=12m<sup>2</sup> - obróbka na mur (4,2+7,0+6,2+3,0+3,0)0,5=11,7m<sup>2</sup> - wymiana rynien 150- 7,5+2,2+7,5+7,5=24,7mb - wymiana rur spustowych 16mb</p> <p>18. Remont komina 0,30x0,90x2,30=0,62 m<sup>3</sup></p> <p>19. Obróbka wokół komina 0,3+0,9x2x0,15=0,36m<sup>2</sup></p> <p>Wywiezienie gruzu</p>	
4.	<p><b>Chrobrego 18</b></p> <p>Lokal położony na parterze budynku stanowiącego własność GW na działce 582/1 obręb 27 Śródmieście, posiada niezależne wejście i witrynę od strony ulicy, składa się z dwóch pomieszczeń i wc, wyposażony w instalację wodno kanalizacyjną i elektryczną</p>	29,12	<p>Handel, działalność nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej + pomiary elektryczne</p> <p>2. demontaż pozostałości po ogrzewaniu etażowym na opał stały- rury stalowe 16 mb</p> <p>3. wykonanie co etażowego na paliwo gazowe wg projektu ( alternatywnie ogrzewanie gazowe wg. projektu)</p> <p>4. wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej wg opinii kominiarskiej</p> <p>5. wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej 2,5 mb , umywalki z syfonem i baterią umywalkową</p> <p>6. wymiana muszli ustępowej ze spłuczka</p> <p>7. montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody</p> <p>8. montaż instalacji gazowej - wraz z próbą szczelności ( gdy będzie wykonane ogrzewanie gazowe)</p> <p>9. zamurowanie otworu w ścianie gr 28cm bloczkami z gazobetonu + tynki cementowo wapnowe 2,65 m<sup>2</sup></p> <p>10. skucie płytek ceramicznych podłogowych 12,37m<sup>2</sup></p> <p>11. zerwanie wykładzin podłogowych 16,74m<sup>2</sup></p> <p>12. skucie płytek ceramicznych ściennych w wc 5,60m<sup>2</sup></p> <p>13. rozebranie przepierzenia z płyt gk wraz ze stelażem 9,68m<sup>2</sup></p> <p>14. rozebranie lady ( 2,20x1,00)</p> <p>15. wymiana drzwi wewnętrznych do wc ( 80cm)</p> <p>16. wymiana witryn stalowych na aluminiowe 2,26x 1,98 i 0,54 x 1,98</p> <p>17. wymiana drzwi wejściowych stalowych na aluminiowe 2,88x 0,98</p> <p>18. montaż rolet antywłamaniowych</p> <p>19. demontaż kasetonów z sufitów 29,12m<sup>2</sup></p> <p>20. usunięcie malatury ze ścian i sufitów, przetaracie tynków lub wykonanie gładzi, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną</p> <p>21. wykonanie nowej posadzki cementowej i ułożenie płytek ceramicznych</p> <p>22. ułożenie płytek ceramicznych ściennych w pomieszczeniu wc</p> <p>23. naprawa dwóch stopni zewnętrznych wraz z ułożeniem płytek ceramicznych</p> <p>24. wywóz i składowanie gruzu</p>	
5.	<p><b>Mickiewicza 41-43</b></p>	369,47	<p>Handel, biuro , działalność</p>	<p>1. Wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. III kat + odgrzybianie i osuszanie ścian - ściany m<sup>2</sup> - 800,00- sufity</p>	

	Lokal położony na parterze w 2 budynkach (nieruchomość WM i własność GW) składa się z 24 pomieszczeń, posiada dodatkowe wejścia (bramy garażowe) od strony podwórka, dwa pomieszczenia znajdują się w części budynku nr 41, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, Działka 23 oraz 24/6 obręb 26 Nowe Miasto		dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  Wolny od 07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ułożenie płyt kartonowo gipsowych m2 - 300,00- sufit</li> <li>wymiana podsufitki z desek m2 - 69,47- uzupełnienie tynków wewnętrznych m2 - 30,00</li> <li>2. malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną- ściany m2 - 864,20 - sufity m2 - 369,47</li> <li>3. wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych</li> <li>2,05x0,80 szt. 9, 2,05x0,90 szt. 3</li> <li>4. ułożenie płytek ceramicznych m2- 62,16</li> <li>5. zerwanie podłogi – płyt paździerzowych m2 – 22,37</li> <li>6. ułożenie płytek ceramicznych wraz z wykonaniem podłoża m2 -0 22,37</li> <li>7. wymiana instalacji elektrycznej 220 i 380v wraz z linią zasilającą + pomiary kpl . 1</li> <li>8. wymiana instalacji wodnej ½” mb – 40,00</li> <li>9. sprawdzenie lub wymiana instalacji kanalizacyjnej mb – 12,50</li> <li>10. wykonanie ogrzewania c. o gazowego kpl – 1</li> <li>11. wykonanie wentylacji naw – wywiewnej wraz z opinią kominiarską kpl - 1</li> <li>12. wymiana posadzek betonowych wraz z izolacją i ułożeniem płytek ceram m2 – 241,07</li> <li>13. wymiana świetlika z luksferów szt 1 m2 – 1,50</li> <li>14. wykonanie podejścia pod wodomierz i montaż wodomierza kpl 1</li> <li>15. wymiana drzwi wejściowych wuskrzydłowych 1,40x 2,20 szt 1</li> <li>16. wymiana drzwi bramowych(garażowych) 2,50x2,90 szt 2</li> <li>17. wymiana świetlików stalowych na okna PCV 1,50x2,20 szt 3, 1,60x 1,90 szt 2</li> <li>18. montaż krat zabezpieczających lub rolet zewnętrznych na okna szt 5</li> <li>19. demontaż kanału naprawczego samochodowego 4x1x1,50 m2 - 2,00</li> <li>20. demontaż kanałów w posadzce 0,25x0,25x 30 mb - 30</li> <li>21 . montaż muszli + spłuczki kpl - 2</li> <li>22. składowanie i wywóz gruzu</li> </ul>
6.	<b>Al. Wyzwolenia 49</b>  Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomość WM, działka 362/1 obręb Śródmieście, składa się z dwóch pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną	28,63	Biuro, działalność nieuciążliwa dla otoczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.przygotowanie podłoża, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitów</li> <li>2.sprawdzenie i wymiana instalacji elektrycznej, pomiary wraz z wymianą osprzętu</li> <li>3.wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej</li> <li>4. wymiana drzwi szt. 2</li> <li>5. demontaż płytek styropianowych z sufitu</li> <li>6.wymiana tynków</li> <li>7.demontaż instalacji c.o. na paliwo stałe i wykonanie instalacji c.o. etażowego gazowego</li> <li>8.wymiana okien drewnianych na PCV , szt. 2</li> <li>9. ułożenie płyt kartonowo- gipsowych</li> <li>10. demontaż posadzek z płyt paździerzowych i wykładziny, ułożenie płyty i wykładziny</li> <li>11.wymiana umywalki i słuczki oraz umywalki i baterii wraz z podejściami wodno-kanalizacyjnymi.</li> </ul>
7.	<b>Al. Wyzwolenia 54</b>  Lokal położony na parterze-I piętrze i piwnicy w budynku stanowiącym nieruchomość WM, działka 271/1/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 14 pomieszczeń wyposażony w instalację elektryczną, wodno	94,36	Handel, biuro , działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.wymiana zawilgoconych i zmuszających tynków wew. III kat z odgrzybieniem i osuszeniem ścian, ułożenie płyt gk i wymiana podsufitki z desek, uzupełnienie tynków wewn.</li> <li>2.malowanie emulsyjne x 2 po uprzednim przygotowaniu podłoża ścian i sufitów ( 602,78 m2 + 156,62 m2)</li> <li>3.wymiana okien skrzynkowych drewnianych na PCV 8 szt</li> <li>4.wymiana drzwi , zewnętrzne ( 2,05 x 1,40 szt 1), wewnętrzne ( 2,05 x 1,00 szt 3), wewnętrzne ( 2,05 x 0,80 szt 1)</li> <li>5. montaż drzwi zewnętrznych 90cm,</li> <li>6. wymiana instalacji elektrycznej 220 i 380 c wraz z linią zasilającą</li> <li>7.wymiana instalacji wodnej ½ 4 mb</li> </ul>

	kanalizacyjną i gazową			8.wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe 9.wymiana posadzek wraz z izolacjami + ułożenie płytek ceramicznych 156,62 m2 10.wymiana tynków zewnętrznych 250m2 11.naprawa schodów do piwnicy 12.wykonanie klatki schodowej wewnętrznej do pomieszczeń na I piętrze 13.wymiana muszli + spłuczki 1 kpl. 14.wykonanie wentylacji nawiewno –wywiewnej wg. projektu 15. naprawa wystawy wraz z drzwiami ( dopasowanie , wymiana zamków + klamek) 1 kpl.	
8.	<b>B. Chrobrego 43</b> Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	53,54	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia, magazyn  <b>Wolny od 17.12.2012 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia z Zakładu Energetycznego 2.miejscowa naprawa tynków wew. 4 miejsca do 1m <sup>2</sup> 3.naprawa podłóg w salach I i III, wymiana płyt i wykładzin 44,45 m2 4.naprawa posadzki w sali nr II, wymiana płytek ceramicznych 9,09 m2 5.przetarcie tynków ścian 146,22 m2 6.przetarcie tynków sufitu 100% 7.pasowanie, szklenie, naprawa i malowanie stolarki okiennej 4 szt. 8.malowanie stolarki drzwiowej 2-skrzydłowej szt. 2 9.malowanie emulsyjne ścian i sufitów 10.montaż wodomierza i wykonanie instalacji wodnej	
9.	<b>Chrobrego 43</b> Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	59,24	Biuro, handel, dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 07.11.2019 r.</b>	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z wymiana osprzętu 2. miejscowa naprawa tynków wewnętrznych 4 miejsca do 1 m <sup>2</sup> 3. wymiana płyt i wykładzin – 59,24 m <sup>2</sup> 4. przetarcie tynków ścian – 153,7 m <sup>2</sup> 5. przetarcie tynków sufitów – 59,24 m <sup>2</sup> 6. pasowanie, szklenie, naprawa i malowanie stolarki okiennej 4 szt. 7. malowanie emulsyjne ścian i sufitów – 212,94 m <sup>2</sup> 8. montaż wodomierza, wymiana zlewozmywaka z syfonem, baterii 9. montaż pieca przenośnego	
10.	<b>Brzechwy 11</b> Lokal położony w suterenie budynku stanowiącego nieruchomość WM., działka 222/2 obręb 27 Śródmieście Składa się z dwóch pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną. Wysokość pomieszczeń : 2,75m	25,56	Biuro, handel, dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	1.Sprawdzenie instalacji elektrycznej, 2. Montaż wodomierza1/2” 3. Naprawa podłóg w salach I i II: wyrównanie podłoża wylewka samopoziomującą, wymiana wykładziny PCV 25, 56 m2 4. Przetarcie tynków ścian [(5,07+3,53+5,07+1,87)2]2,75-7,6m2=77,87m2 5. Malowanie emulsyjne ścian i sufitów poz.2+ 5+25,56 m2= 111,03m2 6. Opinia kominiarska wentylacji	
11.	<b>Mickiewicza 63</b> Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	11,28	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 28.05.2014.r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej + pomiary elektryczne 2.montaż elektrycznego pieca akumulacyjnego , montaż elektrycznego ogrzewacza wody 3.wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg opinii kominiarskiej 4.wymiana instalacji wod-kan 5mb, montaż umywalki z syfonem i baterią umywalkową, montaż wodomierza 5.rozbiórka okładzin z płyt GK na ścianach montowanych na konstrukcji z profili stalowych 6.skucie tynków cementowo wapiennych ze ścian i osuszenie ścian 7.przesmarowanie ścian preparatem grzybobójczym (2 razy) 8.wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach z cegły 9.wymiana stolarki okiennej skrzynkowej na PCV z nawiewnikami szt. 1 wraz z montażem podokiennika wewnętrznego i wymianą zewnętrznego 10.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą szt. 1 11.wymiana nadproża drzwiowego w murze z cegły	

				<p>12.malowanie dwukrotne ścian farbą na tynki renowacyjne  13.malowanie farbą ftalową kraty stalowej  14.wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki cementowej z masy samopoziomującej gr. 30 mm  15.montaż wykładziny podłogowej PCV z listwami</p>	
12.	<p><b>Moniuszki 10</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	21,84	<p>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 04.04.2017 r.</b></p>	<p>1.wymiana instalacji elektrycznej + pomiary elektryczne  2.montaż instalacji domofonowej z unifonem oraz z zaprogramowaniem centrali  3.montaż elektrycznego pieca akumulacyjnego  4.montaż elektrycznego ogrzewacza wody  5.wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg projektu + opinia kominiarska  6.wymiana instalacji wodnej 5 mb, umywalki z syfonem i baterią umywalkową, montaż wodomierza  7.sprawdzenie instalacji kanalizacyjnej  8.rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych  9.wykucie z muru wsporników stalowych szt. 2  10.rozbiórka okładzin z płyt GK na ścianach- 52,22m<sup>2</sup>  11. skucie tynków cementowo-wapiennych ze ścian  12.skucie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach  13.osuszenie ścian  14.wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach z cegły - 52,22m<sup>2</sup>  15.uzupełnienie ubytków spoin w stropie sklepionym – 26,20m<sup>2</sup>  16.oczyszczenie i impregnacja cegły stropu sklepionego lub wykonanie tynków renowacyjnych na stropie - 26,20m<sup>2</sup>  17.wymiana okna PCV z nawiewnikiem 1,15*1,75szt. 1  18.montaż podokiennika wewnętrznego 0,66*1,30 szt.1  19.wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych „75” na „90”  20.malowanie ścian farbą na tynki renowacyjne – 55,22m<sup>2</sup>  21. malowanie farbą ftalową kraty stalowej 1,1*1,70 szt. 1  22.wymiana płytek ceramicznych posadzkowych-23,00m<sup>2</sup>  23.wykonanie cokolika posadzki płytek ceramicznych -18mb</p>	
13.	<p><b>Dmowskiego 20</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	43,82	<p>Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 10.12.2014 r.</b></p>	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej  2. montaż grzejników konwertowych 3 szt.  4. miejscowe uzupełnienie tynków ścian do około 8m<sup>2</sup>  5. malowanie emulsyjne tynków ścian i sufitów 171,05m<sup>2</sup>  6. malowanie stolarki drzwiowej typowej 3, szt.  7. Naprawa szklenie, pasowanie stolarki okiennej wraz z malowaniem farbą olejną 3 szt. (1,23x2,00- ośmioskrydłowe)  8. demontaż nieczynnej instalacji c.o. – grzejniki żeliwne 3 szt. 60x10 żeber.</p>	
14.	<p><b>Aptekarska 4 a</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	56,84	<p>Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 14.10.2009 r.</b></p>	<p>1. rozebranie podłogi drewnianej wraz z legarami – 19,74 m<sup>2</sup>  2. wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją – 19,74 m<sup>2</sup>  3. wymiana tynków ścian i sufitów z białkowaniem – 188,70 m<sup>2</sup>  4. wymiana drzwi wejściowych – 1 szt.  5. naprawa posadzek betonowych – 38,28 m<sup>2</sup>  6. wymiana instalacji elektrycznej w 100% - należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia z ZE – obecnie lokal zasilany z obwodu OKS  7. wywiezienie gruzu</p>	
15.	<p><b>Aptekarska 4 a</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	42,64	<p>Magazyn</p> <p><b>Wolny od 30.04.2013 r.</b></p>	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej, uzupełnienie osprzętu  2. częściowa wymiana tynków wewnętrznych – 17,36 m<sup>2</sup>  3. montaż misy ustępowej, spłuczki, umywalki, zaworu czerpalnego, montaż wodomierza ½  4. naprawa posadzki lastryko (uzupełnienie) – 2 m<sup>2</sup>  5. przetarcie tynków ścian – 95,50 m<sup>2</sup>  6. przetarcie tynków sufitów – 42,64 m<sup>2</sup>  7. wymiana stolarki okiennej – 3 szt.  8. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej z ościeżnicą typowe „90” P- 1 szt.  9. malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną – 6,56 m<sup>2</sup>  10. malowanie emulsyjne ścian i sufitów poz. 2,5,6 – 155,50 m<sup>2</sup>  11. montaż pieców akumulacyjnych 2,5 kW  12. malowanie farbą olejną krat okiennych i drzwiowej ok. 10m<sup>2</sup>  13. demontaż ścianki działowej z płyt G-K – 13,08 m<sup>2</sup></p>	
16.	<p><b>Jana Brzechwy 7</b></p>	32,72	<p>Magazyn,</p>	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej</p>	

	Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej		działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 14.01.2015 r.</b>	2. montaż umywalki, zaworu czerpalnego, montaż wodomierza ½” 3. naprawa podłóg, wyrównanie podłoża wylewka samopoziomująca – 32,72 m <sup>2</sup> 4. wykonanie tynku na suficie w I pomieszczeniu – 9,48 m <sup>2</sup> 5. przetarcie tynków ścian – 84,16 m <sup>2</sup> 6. montaż stolarki okiennej - 3 szt. 7. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej z ościeżnicą typowe „90” P – 1 szt. 8. malowanie emulsyjne ścian i sufitów poz. 4 + 5 + 23,24 m <sup>2</sup> – 116,88 m <sup>2</sup>	
17.	<b>Adama Pługa 1</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	16,64	Magazyn  <b>Wolny od 14.10.2009 r.</b>	1. wymiana instalacji elektrycznej/ pomiary elektryczne/wykonanie punktów świetlnych oraz punktu poboru prądu 2. wykonanie linii zasilającej lokalu wraz z montażem tablicy licznikowej 40 mb 3 wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej 1 kpl. 4. wymiana okna skrzynkowego 1,7 m <sup>2</sup> – 1 szt. 5. montaż pieca akumulacyjnego 3 kW – 1 szt. 6. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej „90” – 1 szt. 7. wymiana zawilgoconych i zmuszałych tynków wew.56,64m <sup>2</sup> 8. wykonanie białowania tynków ścian i sufitów – 56,64 m <sup>2</sup> 9 wymiana posadzki betonowej wraz z ociepleniem – 16,64 m <sup>2</sup>	
18.	<b>Kossaka 5</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	57,00	Magazyn  <b>Wolny od 31.12.2009 r.</b>	1. wymiana instalacji elektrycznej 100% 2. wymiana drzwi wejściowych 2 skrzydłowych stalowych – 1,90 m <sup>2</sup> 3. malowanie drzwi wewnętrznych dwustronnie – 4,80 m <sup>2</sup> 4. demontaż okładzin PCV ze ścian – 25,57 m <sup>2</sup> 5. miejscowa naprawa posadzki betonowej do 1 m <sup>2</sup> w 4 miejscach 6. miejscowa naprawa tynków ścian do 1 m <sup>2</sup> w 5 miejscach 7. naprawa i malowanie farbą olejną okien – 4,46 m <sup>2</sup> 8. białowanie tynków ścian i sufitów – 135,87 m <sup>2</sup>	
19.	<b>Św. Jadwigi 3</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	64,40	Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 30.12.2011 r.</b>	1. wymiana instalacji elektrycznej w 100% 2. wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą- 1 kpl. 3 . wymiana tynków ścian i sufitów – 201,16 m <sup>2</sup> 4. demontaż podłóg drewnianych – 62,77 m <sup>2</sup> 5. wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko lub obłożonej płytą ceramiczną – 62,77 m <sup>2</sup> 6. malowanie tynków ścian i sufitów – 201,16 m <sup>2</sup> 7. wykonanie wentylacji wywiewnej ok. 5 mb w otulinie	
20.	<b>Mickiewicza 15 a</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	39,26	Magazyn  <b>Wolny od 19.02.2018 r.</b>	1. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów 2. wymiana stolarki okiennej – 1 szt. 3. wymiana stolarki drzwiowej „90” z ościeżnicą 4. sprawdzenie wentylacji nawiewno wywiewnej wraz z opinią kominiarską 5. montaż pieca akumulacyjnego 6. zamurowanie otworu drzwiowego 1,45 x 2,08, z otynkowaniem 7. wykonanie posadzki betonowej z obłożeniem płytkami ceramicznymi 39,26 m <sup>2</sup> 8. dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów i ścian 101,67 m <sup>2</sup> 9. wywóz i składowanie gruzu 10. wymiana tynków na ścianach i suficie 101,67 m <sup>2</sup>	
21.	<b>Mickiewicza 15 a</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	69,35	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 11.01.2012 r.</b>	1. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów 2. wymiana stolarki okiennej – 2 szt. 3. wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą – 1 szt. 4. sprawdzenie wentylacji nawiewno wywiewnej wraz z opinią kominiarską 5. montaż piecy akumulacyjnych 6. wymiana zmuszałych i zawilgoconych tynków – 10 m <sup>2</sup> 7. wykonanie posadzki betonowej z obłożeniem płytkami ceramicznymi 69,35 m <sup>2</sup> 8. dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów i ścian 223,57 m <sup>2</sup> 9. wywóz i składowanie gruzu 10. zamurowanie otworu drzwiowego 1,45 x 2,08 z otynkowaniem	

22.	<b>Moniuszki 6</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	26,32	Biuro  <b>Wolny od 10.05.2012 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, ewentualnych napraw, uzupełnienie osprzętu</li> <li>2. wymiana wykładziny podłogowej zmywalnej – 26,32 m<sup>2</sup></li> <li>3. wymiana listew podłogowych – 20,70 mb</li> <li>4. demontaż uszkodzonych lamp – 4 szt.</li> <li>5. zerwanie tapety ściennej – 45,33 m<sup>2</sup></li> <li>6. demontaż ścianek działowych dzielących pomieszczenie – 13,60 m<sup>2</sup></li> <li>7. przecierka tynków ścian i sufitu – 71,65 m<sup>2</sup></li> <li>8. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitu - 71,65m<sup>2</sup></li> <li>9. budowa pieca kaflowego pokojowego oraz wykonanie wentylacji wywiewnej (w przypadku braku wolnego przewodu kominowego wykonanie wentylacji zewnętrznej 2 m) lub wykonanie innego rodzaju ogrzewania</li> <li>10. wywóz gruzu wraz z kosztami składowania</li> </ol>
23.	<b>Słowackiego 26 a</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	45,61	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 26.03.2018 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dwukrotne malowanie emulsyjne po uprzednim zmyciu powłok malarskich i przygotowanie podłoża – ściany 112,46 m<sup>2</sup> – sufitów – 56,23 m<sup>2</sup></li> <li>2. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i wymianą osprzętu</li> <li>3. malowanie kraty metalowej – 2,2 m<sup>2</sup></li> <li>4. montaż pieca akumulacyjnego z wykonaniem instalacji zasilającej – 2 szt.</li> <li>5. naprawa posadzki płytek lastryko – 3 m<sup>2</sup></li> <li>6. wymiana instalacji wodnej ½” – 10 mb</li> <li>7. wymiana tynków – 16 m<sup>2</sup></li> <li>8. montaż okien PCV – 2 szt.</li> <li>9. wymiana muszli wraz ze spłuczką – 2 szt.</li> </ol>
24.	<b>Al. Wyzwolenia 16</b> Lokal położony przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	126,23	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 02.12.2011 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą linii zasilającej</li> <li>2. wymiana zaworu czerpalnego szt. 1</li> <li>3. montaż wodomierza szt. 1</li> <li>4. wymiana instalacji wodnej 1mb</li> <li>5. rozebranie ścianki działowej nietrwałej</li> <li>6. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej</li> <li>7. wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo ekologiczne (gazowe, elektryczne) wraz z wykonaniem przewodu spalinowego</li> <li>8. wymiana posadzki betonowej 81,50 m<sup>2</sup></li> <li>9. wymiana drzwi szt. 1 wraz z montażem zamka i klamki</li> <li>10. wymiana urządzeń sanitarnych (muszla i spłuczka)</li> <li>11. wymiana płyt paździerzowych i wykładziny 36 m<sup>2</sup></li> <li>12. malowanie stolarki okiennej i parapetów szt. 4</li> <li>13. malowanie stolarki drzwiowej szt. 4</li> <li>14. wymiana tynków wewnętrznych + odgrzybienie ścian</li> <li>15. malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną</li> </ol>
25.	<b>Piotra Skargi 5</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	69,30	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 09.09.2013 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. uzyskanie warunków technicznych na rozdział instalacji i dostawę energii elektrycznej do lokalu, oraz wymiana instalacji elektrycznej w lokalu.</li> <li>2. doprowadzenie instalacji wodnej 30m i montaż wodomierza, wykonanie podejść pod zlewozmywak.</li> <li>3. doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej 5m.</li> <li>4. wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt. 2.</li> <li>5. demontaż starych ościeżnic</li> <li>6. demontaż kafelek ściennych – 34,93m<sup>2</sup>.</li> <li>7. wymiana tynków ściennych 50%.</li> <li>8. wykonanie przecierki tynków ściennych i sufitowych.</li> <li>9. doprowadzenie 20 m instalacji gazowej, montaż stelaża, zaworów odcinających, podejścia pod licznik</li> <li>10. wykonanie c.o. na gaz</li> <li>11. wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z nawiewnikami wraz z parapetami wew. i zew.</li> <li>12. miejscowa naprawa posadzki betonowej (7 m<sup>2</sup>) wraz z ułożeniem płytek ceramicznych</li> </ol>
26.	<b>Piotra Skargi 6</b> Lokal położony w	68,66	Handel, działalność	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej</li> <li>2. wymiana stolarki okiennej</li> </ol>

	budynku Wspólnoty Mieszkaniowej		dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 06.07.2010 r.</b>	3. wymiana stolarki drzwiowej 4. wymiana tynków ściennych i sufitowych 5. wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami 6. wykonanie posadzek z izolacją i dociepleniem 7. częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 8. opinia kominiarska na ogrzewanie oraz wentylację 9. wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarską i dokumentacją techniczną	
27.	<b>Piłsudskiego 4</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	76,37	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 03.01.2018 r.</b>	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zasilaniem, rozdzielnią elektryczną, tablicą licznikową i wykonaniem pomiarów elektrycznych, wykonanie ewentualnej naprawy 2. sprawdzenie i ewentualna wymiana grzejników 3. sprawdzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z opinią 4. sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i bojlera elektrycznego 5. sprawdzenie instalacji gazowej i kotła z wykonaniem próby szczelności instalacji i ewentualną naprawą 6. wymiana drzwi do WC z ościeżnicą metalową 7. dopasowanie drzwi wewnętrznych z malowaniem 8. wymiana zamków nawierzchniowych typu łucznik w drzwiach wejściowych od strony ulicy 9. renowacja i dopasowanie stolarki okiennej z uzupełnieniem i wymianą okuć wraz z malowaniem 10. renowacja okien wystawowych malowanie i ewentualne szklenie 11. dwukrotne malowanie ścian i sufitów 12. wymiana wykładziny zmywalnej 13. oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stalowych krat okiennych i drzwiowych 14. wymiana miski ustępowej, sedesu i spłuczki	
28.	<b>Kościelna 6</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	101,52	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 11.09.2014 r.</b>	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana i uzupełnienie osprzętu 2. wymiana tynków wewnętrznych ścian 3. naprawa, szklenie, pasowanie i malowanie stolarki okiennej 4. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do wc 5. wymiana płytek ceramicznych posadzki z przygotowaniem podłoża 6. wykonanie ogrzewania etażowego na opał stały lub alternatywny 7. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z dokumentacją techniczną 8. malowanie emulsyjne ścian i sufitów po usunięciu starych powłok malarskich i tapet 9. wymiana umywalek z syfonem i zaworem czerpalnym 10. wymiana miski ustępowej i spłuczki	
29.	<b>Gen. Zajęczka 6 a</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	37,45	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 03.04.2014 r.</b>	1. wymiana zawilgoconych i zmuszanych tynków wew. III kat. wraz z odgrzybianiem i osuszaniem ścian 2. dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów 3. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg. projektu 4. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal – 30 mb wraz z tablicą pod licznikową 5. wymiana zamka i klamek 6. naprawa posadzek i płytek podłogowych 7. demontaż pieca kominkowego wraz z rurą zapieczową 3 mb 8. wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego 9. wykonanie posadzki z płytek ceramicznych	
30.	<b>Słowackiego 8</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	68,60	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 04.04.2016 r.</b>	1. wymiana zawilgoconych i zmuszanych tynków wew. III kat. wraz z odgrzybianiem i osuszaniem ścian 2. dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów 3. wymiana drzwi wewnętrznych i bramowych drewnianych na stalowe 4. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i montażem nowej linii zasilającej lokal wraz z tablicą pod licznikową 5. demontaż drzwi wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego 6. wymiana posadzek betonowych wraz z wykonaniem nowej	

				izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej z położeniem płytek podłogowych 7. wymiana stolarki okiennej na PCV 8. montaż muszli, spłuczki, sedesu i podejścia wodno-kanalizacyjnego 9. wymiana instalacji gazowej wraz z próbą szczelności 10. demontaż instalacji centralnego ogrzewania wspólnego z lokalami obok 11. wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego 12. wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej – 12 mb 13. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej 14. wywóz gruzu	
31.	<b>Mickiewicza 44</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	30,87	Magazyn  <b>Wolny od 21.08.2019 r.</b>	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej z osprzętem + pomiary instalacji	
32.	<b>Rynek 14</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	83,16	Biuro, działalność dowolną nieuciążliwą dla otoczenia  <b>Wolny od 17.11.2014 r.</b>	1. wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. III kat. wraz z odgrzybieniem i osuszeniem ścian 2. dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów 3. wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej 4. sprawdzenie, wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów 5. wymiana drzwi wejściowych 6. naprawa posadzek + płytki, ułożenie płyt oraz wykładziny zmywalnej 7. wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego 8. wykonanie posadzki z płytek ceramicznych	
<b>BOK SOBIECIN , ul. 1 Maja 81a</b>					
33.	<b>Mioszowska 18</b> Lokal położony na parterze w budynku stanowiącym własność GW , z wejściem z klatki schodowej ,dz. 25/8 obręb 44 Glinik, wyposażony w instalację elektryczną,	31,80	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	1.sprawdzenie instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów ochronnych 2.wymiana stolarki okiennej szt 2 3. wykonanie nowego ogrzewania ekologicznego 4. zerwanie wykładzin PCV z wymianą na nową lub ułożeniem paneli 30,02m2 5. wykonanie przecierki tynków ścian ze szpachlowaniem 53,16m2 6.wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej 7.dwukrotne malowanie ścian 53,16m2 i sufitów 30,02m2 8. zerwanie tapety ze ścian 11,78m2 9. wymiana drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic 1 szt 10.demontaż pieca kaflowego 11. wywóz i składowanie gruzu  <b>Uwaga –Glinik Nowy jest pozbawiony sieci gazowej</b>	
34.	<b>Kolejarska 2</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	30,58	Magazyn  <b>Wolny od 15.12.2005 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej 3.wymiana tynków ściennych i sufitowych 4.wymiana płytek podłogowych 5.wymiana stolarki okiennej oraz witryny 6.wymiana stolarki drzwiowej	
35.	<b>Kolejarska 2</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	24,57	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 16.06.2008 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami 3.wymiana posadzki 4.przecierka tynków 5.wymiana wodomierza 6.montaż pieca typu żar	
36.	<b>Mioszowska 10</b> (parter i I piętro) Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	35,08	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 24.01.2011 r.</b>	1.wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych 2.demontaż wanny, umywalki, miski ustępowej, bojlera, instalacji wodno-kanal. (zakorkowanie) 3.wymiana stolarki okiennej szt. 5 4.wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 5.montaż nadproża drzwiowego – wejście do lokalu 6.skucie płytek ściennych i tynków ściennych	

				<p>7.uzupełnienie tynków ściennych  8.przecierka tynków ściennych i sufitowych  9.malowanie ścian i sufitów  10.wymiana podłóg (płyty + wykładzina)  11.wykonanie posadzek cementowych na parterze  12.ułożenie płytek typu Gres – parter  13.wymiana okładzin pcv stopni schodowych  14.malowanie balustrady  15.rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego  16.montaż pieca typu żar  17.wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej</p>	
37.	<p><b>1 Maja 152</b></p> <p>Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych</p>	17,26	<p>Handel  działalność dowolna  nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 18.10.2010 r.</b></p>	<p>1.wymiana instalacji elektrycznej  2.montaż zlewu, baterii, syfonu  3.montaż wodomierza  4.wykonanie podejścia pod wodomierz  5.wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek podłogowych  6.wykonanie wentylacji grawitacyjnej  7.montaż kratki wentylacyjnej  8.wykonanie instalacji wodnej z podejściem pod zawór czerpalny  9.wymiana stolarki drzwiowej szt. 2  10.wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściem pod zlew  11.wymiana witryny drewnianej + okna  12.sprawdzenie możliwości podpięcia pieca  13.zbicie tynków w sali sprzedaży i na zapleczu  14.wykonanie nowych tynków  15.zamurowanie otworów w ścianie z cegły o gr. 1 cegły  16.montaż pieca przenośnego typu „żar”  17.malowanie emulsyjne ścian i sufitów</p>	
38.	<p><b>1 Maja 145A</b></p> <p>Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych</p>	23,88	<p>Działalność dowolna  nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 18.05.2011 r.</b></p>	<p>1.wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych z przystosowaniem do ogrzewania elektrycznego  2.wymiana zlewu wraz syfonem i zaworem czerpalnym  3.montaż wodomierza  4.wymiana instalacji gazowej wraz z podejściem pod gazomierz  5.wymiana zaworów gazowych  6.wymiana stolarki drzwiowej szt. 2  7.wymiana stolarki okiennej szt. 2  8.osuszenie ściany 12,12 m<sup>2</sup>  9.wymiana tynków ściennych 12,12 m<sup>2</sup>  10.przecierka tynków ścian 61,30 m<sup>2</sup>  11.wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK  12.rozbiórka podłogi drewnianej 11,73 m<sup>2</sup>  13.wykonanie posadzek cementowych 11,73 m<sup>2</sup>  14.zerwanie wykładziny i płyt wiórowych 12,15 m<sup>2</sup>  15.ułożenie płytek typu GRES 23,88 m<sup>2</sup>  16.montaż grzejników elektrycznych  17.wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej  18.malowanie lokalu</p>	
39.	<p><b>1 Maja 78</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	72,48	<p>Handel,  działalność dowolna  nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 05.11.2013 r.</b></p>	<p>1.częściowa naprawa tynków ściennych  2.malowanie ścian i sufitów  3.sprawdzenie instalacji elektrycznej  4.w lokalu brak ogrzewania</p>	
40.	<p><b>1 Maja 142A</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	50,11	<p>Handel,  działalność dowolna  nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 19.03.2013 r.</b></p>	<p>1.sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna jej wymiana  2.wymiana urządzeń sanitarnych  3.montaż wodomierza  4.wymiana posadzek betonowych w lokalu wraz z wykonaniem izolacji  5/wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu wg opinii kominiarskiej i zgodnie z projektem  6.wymiana okna drewnianego na pcv z nawiewnikami  7.wymiana witryny drewnianej na pcv  8.wymiana stolarki drzwiowej wejściowej wraz z ościeżnicą</p>	

				<p>szt. 2  9. wymiana zawilgoconych tynków w lokalu  10. zerwanie płyt styropianowych z sufitu wraz z wykonaniem przecierki  11. montaż pieca typu „żar” wg opinii kominiarskiej  12. malowanie ścian i sufitu</p>	
41.	<p><b>1 Maja 165</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	52,71	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 26.02.2018 r.</b></p>	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów  2. wykonanie stolarki okiennej 3 szt.  3. wykonanie c.o. gazowego lub na opał stały według opinii kominiarskiej i projektu  4. zerwanie starej warstwy cementowo-lastrykowej z posadzki i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych – 52,71 m<sup>2</sup>  5. wykonanie przecierki tynków sufitów – 52,71 m<sup>2</sup> i ścian ze szpachlowaniem 154,45 m<sup>2</sup>  6. przerobienie instalacji wodnej z wykonaniem podejść pod zawory lub bateriowe wraz z montażem wodomierza 7 mb  7. dwukrotne malowanie tynków na ścianach – 308,90 m<sup>2</sup> i sufitach – 105,42 m<sup>2</sup>  8. wymiana muszli klozetowej z sedesem  9. wymiana spłuczki z wężykiem  10. wymiana umywalek z syfonem PCV i podejściem do kanalizacji fi 50 mm  11. wymiana drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic 3 kpl.  12. wywóz i składowanie gruzu</p>	
42.	<p><b>Barbusse’a 2</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	41,80	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 13.12.2018 r.</b></p>	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej z możliwością podłączenia pieca akumulacyjnego  2. wymiana miski ustępowej  3. wymiana spłuczki z sedesem  4. demontaż baterii umywalkowej  5. montaż instalacji wodnej  6. montaż podejścia pod zawór czerpalny  7. montaż zaworu czerpalnego  8. montaż podejścia pod wodomierz  9. montaż wodomierza  10. montaż zlewozmywaka  11. montaż syfonu  12. skucie płytek ceramicznych z podłogi  13. wykonanie warstwy wyrównawczej i posadzki z płytek  14. demontaż żaluzji zewnętrznych  15. wykonanie wentylacji wywiewnej  16. skucie płytek ze ścian  17. zbitcie zmurszałego tynku  18. wykonanie nowych tynków  19. zamurowanie od zewnątrz miejsc po otworach okiennych]  20. malowanie sufitów  21. przetrwanie tynków ścian  22. malowanie ścian farbą emulsyjną  23. montaż pieca akumulacyjnego  24. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicą  25. wymiana witryny  26. wymiana drzwi wejściowych  27. wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami  28. rozebranie murków z ½ cegły  29. składowanie i wywóz gruzu</p>	
<b>BOK BIAŁY KAMIEN, ul. Andersa 165</b>					
43.	<p><b>Gen. Andersa 72</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	23,00	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 07.12.2016 r.</b></p>	<p>1. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę  2. wykonanie kabiny wc wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę  3. wykonanie co gazowego wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę  4. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 100%  5. wymiana instalacji wodnej 100%  6. wymiana instalacji kanalizacyjnej (do piwnic) 100%  7. montaż podejścia wodno-kanalizacyjnego pod wodomierz, zawory czerpalne/baterie, zlewozmywak</p>	

				<p>8.montaż wodomierza klasy C, R=160  9. montaż zlewozmywaka dwukomorowego i baterii – 1 szt.  10.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą „90” – 1 kpl.  11.wymiana stolarki okiennej na PCV z obowiązkowym zachowaniem wymiarów i tzw. podziałów oraz z zastosowaniem nawiewników-2 szt.  12.wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  13.wymiana tynków ściennych i sufitowych 100% <b><u>Zakaz stosowania tynków gipsowych i gładzi oraz ich pochodnych</u></b>  14.wymiana odparzonych i uzupełnienie brakujących tynków w pasie elewacji lokalu około 35m<sup>2</sup>  15. wymiana wykładziny  16. oczyszczenie i malowanie krat stalowych  17.dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu</p>	
44.	<p><b>Andersa 168</b></p> <p>Lokal położony w budynku stanowiącym własność GW, składa się z 3 pomieszczeń , wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną</p>	53,52	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<p><b>Roboty budowlane</b>  1.Uzyskanie opinii kominiarskiej, opracowanie dokumentacji technicznej na ogrzewanie oraz wentylację w lokalu, uzyskanie pozwolenia na budowę  2. budowa ogrzewania ekologicznego oraz wentylacji wg dokumentacji technicznej  3. wymiana rolety zewnętrznej  4.wymiana stalowej witryny okiennej wraz ze skrzydłem drzwiowym  5. wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych i osadzenie nowych  6. dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic stalowych  7.założenie skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych , wejściowych pełnych jednodzielnych  8.założenie zamków wpuszczanych zwykłych  9.założenie klamek z szyldami  10. skucie płytek ceramicznych z posadzki  11. skucie posadzki betonowej  12.wykonanie posadzki betonowej z izolacją, zatarcie na gładko  13.licowanie posadzki płytkami  14.skucie płytek ceramicznych ze ścian  15.zerwanie okładzin stropów z płyt GK  16.odbicie tynków wewnętrznych na stropach  17.zerwanie deskowania podsufitki  18.montaż płyt OSB na stropie  19. Montaż siatki do deskowania stropu  19.tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne na stropach  20.zerwanie okładzin ściennych z płyt GK  21.odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i odgrzybianie ścian metodą smarowania  22.tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne na ścianach ceglanych w pomieszczeniach  23. licowanie ścian płytkami ceramicznymi  24. gruntowanie powierzchni ścian i stropów przed malowaniem  25.dwukrotne malowanie ścian i stropów farbami emulsyjnymi  26.wymiana istniejącej okładziny schodów zewnętrznych (płytki)  27.składowanie i wywóz gruzu z rozbiórek</p> <p><b>Roboty instalacyjne</b>  1.Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej + ew. naprawa  2.wymiana podejścia pod wodomierz + montaż wodomierza  3.wymiana miski ustępowej + podejście kanalizacyjnego pod wc  4. wymiana podejścia wodnego pod zawór czerpalny wc + zawór czerpalny  5.wymiana umywalki i podejścia kanalizacyjnego pod umywalkę  6.wymiana podejścia wodnego i baterii umywalkowej  7.wymiana elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody typu dafi</p>	
45.	<b>Andersa 103</b>	22,55	Magazyn,	1.opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie	

	Lokal położony jest na parterze z wejściem z klatki schodowej w budynku stanowiącym nieruchomość Gminy Wałbrzych położonym na działce nr 371/1 obręb 14 Biały Kamień. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną		działalność dowolna nieuciążliwa dla	niezbędnych pozwoleń na wykonanie: pomieszczenia wc( lub łazienki z wc) wykonanie wentylacji nawiewnych i wywiewnych ogrzewania co 2. wymiana instalacji elektrycznej 3. montaż instalacji gazowej wraz ze stelarzem + próba szczelności 4. wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej wraz z montażem wodomierza klasy C, R=160 5. wymiana stolarki z zachowaniem wymiarów, podziału oraz z zastosowaniem nawiewników ciśnieniowych ( okna szt2, drzwiowa 1 szt.-skrzydło otwierane do środka) 6. wymiana i montaż parapetów okiennych 7. wymiana tynków ściennych i sufitowych 8. rozebranie ścianki działowej 9. wymiana podłogi drewnianej z płytami na podłogę ocieploną termicznie z izolacją przeciwwilgociową i posadzkę betonową 10. malowanie z gruntowaniem ścian i sufitu ( zastosowanie farb „ oddychających”) 11. wywóz i składowanie gruzu i śmieci	
46.	<b>Andersa 177</b> Lokal położony w budynku stanowiącym własność Gminy Wałbrzych( po prawej stronie od wejścia) , działka 97/1 obręb 14 Biały Kamień składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną	17,00	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	<b>Roboty budowlane</b> 1 . uzyskanie opinii kominiarskiej, opracowanie dokumentacji technicznej ogrzewanie ekologiczne i wentylację, pozwolenie na budowę 2. wykonanie ogrzewania i wentylacji 3. wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, poszerzenie otworu i osadzenie nowych ościeżnic, 4. malowanie ościeżnic 5. zamontowanie skrzydeł drzwiowych 6. zamontowanie zamków wpuszczanych zwykłych i klamek z szyldami 7. regulacja dopasowania stolarki okiennej PCV + montaż nawiewnika 8. skucie płytek z posadzki i ścian oraz posadzki betonowej 9. wykonanie posadzki betonowej z izolacją 10. założenie płytek podłogowych i cokolików 11. przetarcie tynków na suficie 12. zerwanie okładzin ściennych z paneli PCV i płyt GK 13. skucie tynków wewnętrznych na ścianach 14. odgrzybianie ścian ceglanych 15. wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych 16. założenie płytek ceramicznych na ścianach 17. gruntowanie ścian i sufitów, dwukrotne ich malowanie farbami emulsyjnymi 18. wymiana drewnianego podestu( wejście do piwnicy lokalu) 19. składowanie i wywóz gruzu <b>Roboty instalacyjne- wymiana:</b> 1. instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 3. umywalki naszafkowej 4. podejścia odpływowego pod umywalkę 5. podejścia wodnego i montaż baterii umywalkowej 6. podejścia pod wodomierz i montaż wodomierza <b>Pomieszczenie wc ( na korytarzu)</b> 1. wymiana skrzydła drzwiowego 2. założenie zamka zatraskowego i klamki z szyldami 3. wykonanie podejścia pod wodomierz + montaż wodomierza 4. wymiana zaworu czerpalnego wc i baterii umywalkowej 5. wymiana umywalki i miski ustępowej typu kompakt <b>Pomieszczenie piwniczne</b> 1. wymiana tynków ścian i stropu wraz z odgrzybianiem 2. białkowanie ścian i sufitu 3. wykonanie posadzki betonowej z izolacją	

47.	<p><b>Andersa 177</b></p> <p>Lokal położony w budynku stanowiącym własność Gminy Wałbrzych( po lewej stronie od wejścia) , działka 97/1 obręb 14 Biały Kamień składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną</p>	21,57	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	<p><b>Roboty budowlane</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . uzyskanie opinii kominiarskiej, opracowanie dokumentacji technicznej ogrzewanie ekologiczne i wentylację, pozwolenie na budowę</li> <li>2. wykonanie ogrzewania i wentylacji</li> <li>3.rozebranie ścianki z płyt GK</li> <li>4. osadzenie nowych ościeżnic i ich malowanie</li> <li>5.zamontowanie skrzydeł drzwiowych</li> <li>6. zamontowanie zamków wpuszczanych zwykłych i klamek z sztyldami</li> <li>7. regulacja dopasowania stolarki okiennej PCV + montaż nawiewnika</li> <li>8. skucie płytek z posadzki i posadzki betonowej</li> <li>9.wykonanie posadzki betonowej z izolacją</li> <li>10. założenie płytek podłogowych i cokolików</li> <li>11.zerwanie okładzin stropu z płyt GK</li> <li>12.wymiana tynków na suficie</li> <li>13.zerwanie okładzin ściennych z płyt GK</li> <li>14. odbicie starych tynków wewnętrznych, odgrzybianie ścian i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych</li> <li>15. założenie płytek ceramicznych na ścianach</li> <li>16. gruntowanie ścian i sufitów, dwukrotne ich malowanie farbami emulsyjnymi</li> <li>117. składowanie i wywóz gruzu</li> </ol> <p><b>Roboty instalacyjne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie instalacji elektrycznej i pomiarów instalacji elektrycznej</li> <li>3. montaż umywalki naszafkowej</li> <li>4.wymiana podejścia odpływowego pod umywalkę</li> <li>5.wymiana podejścia wodnego i montaż baterii umywalkowej</li> <li>6. wymiana podejścia pod wodomierz i montaż wodomierza</li> </ol> <p><b>Pomieszczenie wc ( na korytarzu)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.wymiana skrzydła drzwiowego z kratką wentylacyjną</li> <li>2.założenie zamka zatraskowego i klamki z sztyldami</li> <li>3.wykonanie podejścia pod wodomierz + montaż wodomierza</li> <li>4.wymiana zaworu czerpalnego wc i baterii umywalkowej</li> <li>5.wymiana umywalki i miski ustępowej typu kompakt</li> </ol>	
-----	---	-------	---	--	--

48.	<p><b>Wańkowicza 1</b></p> <p>Lokal położony w budynku WM składający się z 6 pomieszczeń i piwnicy, działka 140/3 obręb 14 Biały Kamień, do lokalu przypisane jest wspólne wc położone poza lokalem, brak ogrzewania, istniejące instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa</p>	57,77	<p>Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<p><b>Prace ogólnobudowlane</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ogrzewania ekologicznego w lokalu, wentylacji nawiewno-wywiewnych, uzyskanie pozwolenia na budowę</li> <li>2. budowa centralnego ogrzewania gazowego wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokalu oraz z wentylacjami nawiewno-wywiewnymi na podstawie opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej</li> <li>3. wymiana drewnianej stolarki okiennej na pcv z nawiewnikami</li> <li>4. wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na pcv</li> <li>5. wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej</li> <li>6. wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych</li> <li>7. wymiana drzwi wewnątrz lokalu</li> <li>8. założenie zamków wpuszczanych zwykłych</li> <li>9. założenie klamek z szyldami</li> <li>10. założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych</li> <li>11. rozebranie ścianki działowej konstrukcji drewnianej</li> <li>12. wykonanie ścianki działowej z płyty gk na ruszcie z profili aluminiowych</li> <li>13. wymiana płyt podłogowych i położenie wykładziny pcv</li> <li>14. wymiana tynków na suficie i ścianach</li> <li>15. montaż listew wykończeniowych</li> <li>16. gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem</li> <li>17. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi</li> <li>18. ułożenie płytek ceramicznych na ścianie i podłodze w łazience z wc</li> <li>19. demontaż wewnętrznych okiennic</li> <li>20. wymiana zamka w skrzynce pocztowej</li> <li>21. składowanie i wywóz gruzu</li> </ol> <p><b>Instalacje</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. budowa ogrzewania ekologicznego wraz z wentylacjami nawiewno-wywiewnymi na podstawie opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej</li> <li>2. wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów ochronnych</li> <li>3. wykonanie instalacji wodnej z rur stalowych</li> <li>4. wymiana podejścia pod wodomierz</li> <li>5. montaż wodomierza</li> <li>6. podejście dopływowe pod zawór czepalny (bateria zlewozmywakowa i umywalkowa)</li> <li>7. montaż zaworów czepalnych pod baterie zlewozmywakową i umywalkową</li> <li>8. podejście odpływowe kanalizacyjne pcv pod zlewozmywak i umywalkę</li> <li>9. leżaki kanalizacyjne pcv</li> <li>10. montaż zlewozmywaka na szafce</li> <li>11. syfony zlewozmywakowe podwójne</li> <li>12. montaż muszli ustępowej i wymiana umywalki</li> <li>13. montaż kabiny prysznicowej</li> </ol> <p><b>Piwnica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana tynków sufitu i ścian</li> <li>2. naprawa posadzki betonowej</li> <li>3. wymiana drzwi ciesielskich</li> <li>4. dwukrotne malowanie drzwi drewnianych</li> <li>5. białkowanie ścian i sufitu wapnem</li> </ol>	
49.	<p><b>Gen. Andersa 82</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	197,86	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od</b></p> <p><b>06.12.2016 r.</b></p>	<p><b>A.</b> Opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (GESTORZY SIECI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, URBANISTA MIEJSKI ITP.) oraz uzyskanie pozwoleń na budowę na wykonanie dla i w lokalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilania energetycznego</li> <li>- wejścia do lokalu z terenu działki nieruchomości</li> <li>- ogrzewania CO gazowego</li> <li>- przewodów wentylacji wywiewnych i spalinowych</li> <li>- sanitariów (kabiny w.c. zaplecze sanitarno – kuchenne)</li> <li>- wymiany stolarki okiennej z odtworzeniem wyglądu, podziału kształtu</li> </ul> <p><b>B.</b> Roboty remontowe</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie wg. zatwierdzonej dokumentacji i uzyskanych uzgodnień oraz pozwoleń: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zasilania energetycznego</li> <li>b. wejścia do lokalu</li> <li>c. ogrzewania CO z kotłem gazowym</li> <li>d. przewodów spalinowych</li> <li>e. przewodów wentylacyjnych</li> <li>f. kabin w.c. – sanitariów</li> <li>g. wymiany stolarki okiennej – 100% - wszystkie sztuki z obowiązkowym odtworzeniem wyglądu, kształtu podziału, wymiarów</li> </ol> </li> <li>2. demontaż zabudów ścian – 100%</li> <li>3. demontaż zabudów sufitów – 100%</li> <li>4. wymiana tynków ścian – 100%</li> <li>5. wymiana tynków sufitów – 100%</li> <li>6. wymiana podłóg i posadzek – 100%</li> <li>7. wymiana stolarki okiennej – 100%</li> <li>8. wymiana izolacji sanitarnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wodnej – 100%</li> <li>- kanalizacyjnej – 100%</li> </ul> </li> <li>9. wymiana instalacji elektrycznej – 100%</li> <li>10. wymiana schodów stalowych zabiegowych</li> <li>11. wykonanie izolacji płyty betonowej stropu – tarasu nad pomieszczeniami – izolacja ciężka przeciwwodna wraz z warstwami wierzchnimi mrozoodpornymi – 100 % powierzchni</li> <li>12. wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących tynków na elewacji w poziomie lokalu – 100% powierzchni ( Uwaga ewentualna kolorystyka w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Urbanistą Miejskim)</li> <li>13. wywóz i składowanie gruzu i śmieci – 20 m<sup>3</sup></li> </ol>	
50.	<p><b>Baczyńskiego 23</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	48,24	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 14.12.2011 r.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej z dostosowaniem do potrzeb lokalu oraz ogrzewanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej</li> <li>2. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej</li> <li>3. wymiana wodomierza</li> <li>4. rozebranie ścianek działowych z płyt</li> <li>5. zerwanie paneli ze ścian</li> <li>6. przecierka ścian</li> <li>7. ułożenie regipsów na sufitach bez stelaża</li> <li>8. skucie kafelek na podłogach</li> <li>9. wykonanie warstwy wyrównawczej</li> <li>10. ułożenie płytek podłogowych</li> <li>11. zerwanie wykładziny, płyt i desek podłogowych</li> <li>12. demontaż legarów</li> <li>13. usunięcie podsypki</li> <li>14. wykonanie posadzki z dociepleniem</li> <li>15. ułożenie płytek podłogowych</li> <li>16. wykucie z muru ościeżnic drewnianych</li> <li>17. wykucie z murów parapetów</li> <li>18. wykonanie stolarki okiennej PCV z nawiewnikami</li> <li>19. osadzenie parapetów</li> <li>20. wymiana witryny sklepowej</li> <li>21. osadzenie ościeżnicy drzwiowej</li> <li>22. zamontowanie skrzydła drzwiowego</li> <li>23. malowanie sufitów</li> <li>24. malowanie ścian</li> <li>25. malowanie krat</li> <li>26. wywóz i składowanie gruzu</li> </ol>	
<b>BOK NOWE MIASTO, ul. Sygietyńskiego 19</b>					
51.	<p><b>11 Listopada 150</b></p> <p>Lokal położony na parterze w budynku stanowiącym nieruchomość WM, dz.457/3 obręb 26 Nowe Miasto, składa się z 14 pomieszczeń o</p>	147,80	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa centralnego ogrzewania z piecem dwufunkcyjnym gazowym na podst. projektu</li> <li>2. Demontaż starego co- demontaż grzejników C22 szt. 11 i rur miedzianych – 120mb</li> <li>3. demontaż rury gazowej miedzianej 12,5mb</li> <li>4. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu</li> <li>5. wykonanie podejścia wod-kan pod miskę ustępową</li> <li>6. wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę</li> <li>7. demontaż miski ustępowej i montaż nowej z kompaktem</li> </ol>	

	powierzchni użytkowej 131,50m <sup>2</sup> oraz kotłowni o powierzchni 16,30m <sup>2</sup> , wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną			8.montaż umywalki z syfonem oraz baterii umywalkowej 9.montaż zaworów wodnych przelotowych 10. montaż podejścia wodnego pod wodomierz 11. montaż wodomierzy 12. wymiana instalacji wodnej 15mm – 3 mb 13.wymiana stolarki okiennej PCV na PCV z nawiewnikami 25,54m <sup>2</sup> 14.demontaż żaluzji okiennych zewnętrznych 6 szt. 15.wymiana parapetów zewnętrznych 18,3m <sup>2</sup> 16. Demontaż ścianki działowej 10,36m <sup>2</sup> 17.Zbicie płytek ceramicznych ze ścian ( pomieszczenie 4) 20,58m <sup>2</sup> 18.Wymiana płytek ceramicznych na ścianach wc 19 m <sup>2</sup> 19.Wymiana płytek ceramicznych na podłodze w pomieszczeniach 11,3,4 - 37,81m <sup>2</sup> 20.Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych 41,38m <sup>2</sup> 21.wymiana płyt podłogowych + wykładzina –pomieszczenia 2,6,9,7,8,10,12,13 79,33m <sup>2</sup> 22. wymiana listew podłogowych 102,78m <sup>2</sup> 23.wymiana kratek wentylacyjnych szt 6 24. montaż drzwi wiatrołapu 2,8m <sup>2</sup> 25.wymiana drzwi wewnętrznych szt 10 26. przeszlifowanie posadzek lastriko 14,73m <sup>2</sup> 27.wymiana i przecierka tynku kat III na ścianach 221,37m <sup>2</sup> 28.wymiana tynku kat III na sufitach 13,40m <sup>2</sup> 29.przecierka tynku na sufitach 40,2m <sup>2</sup> 30. dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 442,74m <sup>2</sup> 31.dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów 134m <sup>2</sup> 32. składowanie i wywóz gruzu na wysypisko	
52.	<b>Paderewskiego 9</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	35,12	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 15.04.2014 r.</b>	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej 2. uzupełnienie gniazdek z bolcami 3. wymiana sedesu z kompaktem 4. montaż wodomierza i zaworu czerpalnego do umywalki 5. wymiana tynku na ścianie kominowej 6. regulacja i naprawa stolarki okiennej oraz malowanie 7. naprawa ścian –uzupełnienie płyt gip.-karton. 6,75 m <sup>2</sup> 8. regulacja skrzydła drzwi wejściowych i malowanie 9. malowanie sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni 10. malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni 11. montaż pieców akumulacyjnych	
53.	<b>Paderewskiego 21</b>  Lokal położony w budynku stanowiącym własność GW, dz. 369/1 składający się z 2 pomieszczeń , wyposażony w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną , brak ogrzewania ( było elektryczne),  Lokal usytuowany jest na parterze od strony ulicy. Do jednego z pomieszczeń prowadzi oddzielne wejście po schodach od strony ulicy( pierwszy stopień ma wysokość 25cm –niezgodne z przepisami), wejście do pozostałych pomieszczeń od strony klatki schodowej budynku.	40,50	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	<b>Pomieszczenie I ( 29,32m<sup>2</sup>)</b> 1.wykonanie podejścia wodnego pod zlewozmywak z jego wymianą + syfon, szafka, zawór czerpalny 2.sprawdzenie instalacji elektrycznej + pomiary 3. wykonanie dokumentacji i montaż ogrzewania elektrycznego 4.sprawdzenie wentylacji w lokalu- protokół kominiarski , wykonanie zaleceń 5. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian <b>Pomieszczenie II ( 11,18m<sup>2</sup>)</b> 1.uzupełnienie osprzętu instalacji elektrycznej + pomiary 2. wymiana pieca akumulacyjnego –elektryczny 3. wymiana parapetu PCV 4. wymiana parapetu z blachy ( zewnętrzny) 5.wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV + nawiewnik 6.wymiana stolarki drzwiowej 90 –wejściowe, + montaż zamków drzwiowych, klamek , szyldów 7. przecierka tynków na ścianach 8. wymiana tynku na ścianie komina 9. montaż płyt GK na suficie 10. wymiana płyt podłogowych + wykładziny PCV+ listwy przyścienne 11. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 12.wywiezienie i składowanie gruzu	
54.	<b>Pilsudskiego 59</b>	33,87	Działalność dowolna	1. wymiana instalacji elektrycznej 2. demontaż elektrycznego podgrzewacza wody	

	Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej		nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 14.07.2015 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. demontaż podejść wod-kan. pod muszlę, spłuczkę, umywalkę</li> <li>4. wymiana podejścia wod-kan pod zlewozmywak</li> <li>5. demontaż spłuczki</li> <li>6. demontaż muszli ustępowej</li> <li>7. demontaż sedesu</li> <li>8. demontaż umywalki i syfonu</li> <li>9. demontaż zaworów czerpalnych</li> <li>10. montaż zaworu czerpalnego</li> <li>11. montaż zlewozmywaka na szafce + syfon</li> <li>12. rozebranie ścianek działowych z płyt g/k w 2 pomieszczeniu</li> <li>13. wykucie z muru ościeżnic okiennych</li> <li>14. wykucie z muru parapetów okiennych</li> <li>15. rozebranie parapetu wew. z płytek ceramicznych</li> <li>16. obsadzenie w murze stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami</li> <li>17. obsadzenie w murze parapetów okiennych</li> <li>18. wykucie z muru ościeżnicy stalowej</li> <li>19. obsadzenie w murze ościeżnicy drzwiowej stalowej (drzwi wejściowe)</li> <li>20. zawieszenie skrzydła drzwiowego typ. 0,70*2,00</li> <li>21. montaż zamka drzwiowego +klamki +szyldy</li> <li>22. opracowanie projektu i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej</li> <li>23. wykonanie ogrzewania w lokalu</li> <li>24. wymiana płytek podłogowych – 33,87m<sup>2</sup></li> <li>25. wymiana wszystkich tynków ścian</li> <li>26. przesmarowanie ścian środkiem grzybobójczym</li> <li>27. przetarcie tynków na sufitach</li> <li>28. wymiana tynków w ościeżach drzwiowych</li> <li>29. wymiana płytek na schodach zewnętrznych mrozoodpornych, antypoślizgowych</li> <li>30. rozebranie stopni wewnętrznych – 2 szt</li> <li>31. wykonanie stopni wewnętrznych betonowych</li> <li>32. ułożenie płytek na stopniach wewnętrznych</li> <li>33. malowanie emulsyjne ścian i sufitów</li> <li>34. wywóz i składowanie gruzu oraz śmieci</li> </ol>
55.	<b>Chopina 16</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	147,3 2	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 11.12.2018 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rozbiorca pieca murowanego</li> <li>2. zamurowanie otworu cegłą pełną</li> <li>3. rozbiorca ścianki działowej z cegły</li> <li>4. rozebranie ścianki działowej typu lekkiego</li> <li>5. wymiana tynków kat. III na ścianach</li> <li>6. wykonanie wylewki betonowej</li> <li>7. wykonanie tynku na sufitach</li> <li>8. wykonanie przecierki na sufitach</li> <li>9. montaż płyt gipsowo kartonowych na sufitach w dwóch pomieszczeniach</li> <li>10. rozebranie sufitu podwieszanego</li> <li>11. wymiana ścianki działowej typu lekkiego</li> <li>12. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian w lokalu</li> <li>13. wymiana okien drewnianych na PCV z nawiewnikami</li> <li>14. wymian drzwi wejściowych</li> <li>14. wymiana drzwi wewnętrznych</li> <li>15. montaż szyldów, klamek, zamków</li> <li>16. zbitcie płytek ceramicznych</li> <li>18. demontaż kabiny prysznicowej</li> <li>19. wymiana podejścia wodno kanalizacyjnego do umywalki, zlewozmywaka</li> <li>20. wymiana podejścia wodno kanalizacyjnego do miski klozetowej</li> <li>21. wymiana zlewozmywaka wraz z syfonem, szafką</li> <li>22. montaż umywalki wraz z syfonem</li> <li>23. wymiana miski klozetowej z urządzeniem płuczącym i deski sedesowej</li> <li>24. wykonanie podejścia wodnego pod wodomierz</li> <li>25. montaż zaworu kulowego przelotowego</li> <li>26. montaż zaworu czerpalnego</li> <li>27. przeczyszczanie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej</li> </ol>

				<p>28. wymiana stopni i podstopnic schody klatka schodowa</p> <p>29. malowanie stopni i podstopnic</p> <p>30. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu</p> <p>31. montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komora spalania wraz z instalacją centralnego ogrzewania wg projektu</p> <p>32. doprowadzenie instalacji gazowej do lokalu zgodnie z projektem</p> <p>33. wykonanie wydzielenia ścianką działową typu lekkiego pomieszczenia umywalni wraz z zaprojektowaniem części socjalnej z doprowadzeniem ciepłej wody i wykonaniem wentylacji nawiewno wywiewnej dla całego lokalu</p> <p>UWAGA</p> <p>W POMIESZCZENIU PRZYLEGLYM DO PIECOWNI STAN TECHNICZNY DASZKA ŻŁY – KONSTRUKCJA ORAZ POKRYCIE DO WYMIANY W CAŁOŚCI WRAZ Z OCIEPLENIEM I WYKONANIEM SUFITU – WŁAŚCICIEL WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA</p> <p>Piwnica</p> <p>1. wymiana tynków ściennych kat. III</p> <p>2. wykonanie przecierki na suficie</p> <p>3. wymiana okien drewnianych na PCV z nawiewnikami</p> <p>4. wymiana drzwi zewnętrznych</p> <p>5. wylewka betonowa na posadzce</p> <p>6. białowanie ścian i sufitów</p> <p>7. montaż szyldów, klamek i zamków</p> <p>Remont pokrycia dachowego z wymianą konstrukcji dachu</p> <p>1. rozbiórka pokrycia dachowego z papy warstw 6</p> <p>2. rozbiórka łączenia z desek</p> <p>3. rozbiórka krokwi dachowych</p> <p>4. rozbiórka podsufitki deski z płytą pilśniową</p> <p>5. montaż murlaty</p> <p>6. montaż krokwi</p> <p>7. montaż pokrycia z desek</p> <p>8. dwukrotne krycie dachu papą termozgrzewalną</p> <p>9. obróbki blacharskie</p> <p>10. rynna dachowa i spustowa</p> <p>12. montaż wełny mineralnej 15 cm</p> <p>13. podsufitka z płyt OSB</p>
<b>BOK PODGÓRZE ul. Jagiellońska 7-9</b>				
56.	<b>Niepodległości 227</b>  Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	37,92	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 29.04.2014 r.</b>	1.wykonanie instalacji elektrycznej wew. n/t w listwach ochronnych z podłączeniem do istniejących zabezpieczeń. Brak ogrzewania w lokalu
57.	<b>Głowackiego 5</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	41,83	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 28.12.2011 r.</b>	1.sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej 2.wykonanie podejść dopływowych do zaworów 3.wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy szt. 1 wraz z montażem wodomierza 4.wymiana urządzeń sanitarnych w w.c. wraz z podejściami 5.wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej 6.wykonanie ogrzewania w lokalu wg dokumentacji technicznej 7.wykonanie posadzki cementowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, montażem płyt styropianowych 8.ułożenie płytek posadzkowych w całym lokalu 9.rozbiórka ścianki działowej od w.c i wykonanie nowej z płyt kartonowo-gipsowej wodoodpornej wraz z osadzeniem ościeżnic i montażem stolarki drzwiowej 10.wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą 11.naprawa i malowanie drzwi wewnętrznych w lokalu 12.opalenie i malowanie stolarki okiennej 13.przecierka tynków ściennych i sufitowych 14.malowanie ścian i sufitów

58.	<b>Niepodległości 287</b> Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	24,84	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 23.01.2014 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej. 2.wymiana instalacji wodnej z wykonaniem podejścia pod wodomierz i montażem wodomierza. 3.wymiana instalacji kanalizacyjnej z wykonaniem podejścia pod zlew. 4.wykonanie nowego tynku na kominie 1,80 m <sup>2</sup> . 5.zbicie i wykonanie nowego tynku na ścianach nad podłogą wraz z wykonaniem impregnacji cegieł 11,52 m <sup>2</sup> . 6.wykonanie przecierki ścian 53,00 m <sup>2</sup> . 7.montaż płyt G-K na sufitach - bez konstrukcji. 8.wykonanie wentylacji wywiewnej wg opinii kominiarskiej i projektu. 9.zbicie płytek ceramicznych gr. 2 cm z podłogi 31,59 m <sup>2</sup> . 10.wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych posadzkowych 31,59 m <sup>2</sup> . 11.wymiana pieca przenośnego szt. 1. 12.malowanie ścian i sufitów.	
59.	<b>Niepodległości 80</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	27,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 14.03.2016 r.</b>	1.sprawdzenie instalacji elektrycznej 2.demontaż oklein ścian z płyt kartonowo-gipsowych 3.demontaż ścianki z płyt kartonowo-gipsowych wraz z drzwiami 4.wymiana tynków ścian wraz z odgrzybieniem murów-70% 5.wykonanie przecierki tynków ścian-30% 6.wymiana płyt kartonowo-gipsowych na suficie 7.wymiana płytek ceramicznych na podłodze 8.wymiana płytek ceramicznych na progu wejściowym do lokalu 9.wykonanie pomieszczenia w.c. wg dokumentacji technicznej 10.wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych wraz z montażem wodomierza 11.wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wg dokumentacji technicznej 12.wykonanie wentylacji wg opinii kominiarskiej 13regulacja skrzydła drzwiowego wejściowego wraz z wymianą zamków 14.dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym ścian i sufitu 15. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej gr. ścian 62 cm	
60.	<b>Świdnicka 10</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	23,92	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 15.04.2016 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.wymiana podejścia kanalizacyjnego do umywalki, wymiana umywalki syfonu, baterii, montaż wodomierza 3.demontaż obudowy i zlewozmywaka gastronomicznego 4.wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej 5.demontaż paneli podłogowych, montaż i wymiana płytek ceramicznych na posadzkach 6.demontaż kasetonów z sufitów i montaż płyt kartonowo – gipsowych na istniejącym podłożu 7.wymiana tynków ścian 15%, przetarcie tynków ścian 85% 8.dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi i olejnymi 9.dwukrotne malowanie sufitów 10. wymiana okładzin ścian z płytek ceramicznych	
61.	<b>Piotra Skargi 28</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	68,92	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 12.01.2011 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.wykonanie podejść dopływowych do umywalki 3.wykonanie podejść dopływowych do spłuczki 4.montaż zaworów czterpalnych i zaworów przelotowych 5.wymiana instalacji wodnej 15 mb 6.montaż umywalki 7. wymiana podejść odpływowych do muszki klozetowej wraz z muszlami i spłuczkami szt. 2 8.wykonanie podejść pod wodomierz i montaż wodomierza 9.wykonanie ścianki działowej 10.wykonanie wentylacji wywiewno w pom. wc 11.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 9 12.wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami szt. 5 13.wymiana zawilgoconych i uszkodzonych tynków ścian 14.wykonanie izolacji poziomej ścian z cegły gr 67cm 25mb 15. wykonanie izolacji poziomej ścian z cegły gr 52cm 10mb	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>16. wykonanie izolacji poziomej ścian z cegły gr 33cm 10,5mb</li> <li>17. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym sufitów ze szpachlowaniem</li> <li>18. wykonanie osuszenia ścian</li> <li>19. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym ścian ze szpachlowaniem</li> <li>20. wykonanie ogrzewania lokalu wg opinii i dokumentacji</li> </ul>	
62.	<b>Niepodległości 82</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	67,16	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 06.07.2016 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej</li> <li>2. montaż wodomierza i zaworu czerpalnego</li> <li>3. montaż miski ustępowej typu kompakt, rozdrabniacz z pompą do ścieków</li> <li>4. wymiana umywalki z syfonem</li> <li>5. wymiana ścianki z płyt gipsowych gr. 10 cm – wc</li> <li>6. wymiana skrzydła drzwiowego szt. 2</li> <li>7. wykonanie wentylacji wywiewnej przez ścianę zew. do wc</li> <li>8. montaż wentylatora elektrycznego w ścianie</li> <li>9. wymiana tynków ścian 30%</li> <li>10. malowanie emulsyjne ścian i sufitów</li> </ul>	
63.	<b>Niepodległości 85</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	50,65	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 22.02.2017 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej</li> <li>2. wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii</li> <li>3. wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych</li> <li>4. montaż wodomierza</li> <li>5. montaż umywalki wraz z podejściami</li> <li>6. wymiana urządzeń sanitarnych w pom. w.c. wraz z podejściami</li> <li>7. wykonanie wentylacji w pomieszczeniu wc wg opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej</li> <li>8. wykonanie ogrzewania lokalu wg dokumentacji technicznej</li> <li>9. wymiana uszkodzonych kafelek podłogowych</li> <li>10. demontaż ościeżnicy PCV i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą</li> <li>11. wymiana tynków ścian 4 m<sup>2</sup></li> <li>12. wymiana rolet antywłamaniowych zewnętrznych</li> <li>13. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi</li> </ul>	
64.	<b>Noworudzka 7a</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	102,76	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 05.04.2011 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. naprawa instalacji elektrycznej</li> <li>2. wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa spłuczka zlewozmywak)</li> <li>3. montaż wodomierza</li> <li>4. wymiana szyb w oknach</li> <li>5. wymiana skrzydła drzwi wew.</li> <li>6. zbitcie i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m<sup>2</sup></li> <li>7. uzupełnienie płytek ściennych w wc i umywalni</li> <li>8. malowanie ścian i sufitów wraz z usunięciem zacieku ściany i sufitu</li> </ul>	
65.	<b>Niepodległości 182</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	30,29	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 03.10.2018 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej</li> <li>2. montaż wodomierza</li> <li>3. montaż umywalki z syfonem</li> <li>4. montaż zaworu czerpalnego</li> <li>5. montaż elektrycznego podgrzewacza wody</li> <li>6. wymiana okna krosnowego na PCV</li> <li>7. montaż parapetu zewnętrznego</li> <li>8. wymiana szyby zespolonej w oknie PCV</li> <li>9. wymiana szyby w drzwiach drewnianych</li> <li>10. dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną – 19,76 m<sup>2</sup></li> <li>11. wykonanie ogrzewania</li> </ul>	
66.	<b>Niepodległości 172</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	128,66	<p>Dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 21.02.2019 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej w części lokalu</li> <li>2. montaż umywalki, syfonu i zaworu czerpalnego</li> <li>3. wykonanie pomieszczenia wc w lokalu</li> <li>4. wykonanie wentylacji wywiewnej</li> <li>5. wykonanie ogrzewania</li> <li>6. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej</li> <li>7. wymiana okien drewnianych na pcv z nawiewnikami</li> <li>8. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych</li> <li>9. zbitcie płytek ceramicznych ze ścian</li> <li>10. wymiana z uzupełnieniem tynków ścian – miejscowo</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>11. rozebranie postumentu murowanego</li> <li>12. dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną</li> <li>13. wykonanie schodów wejściowych z chodnika do lokalu 4 stopnie na podmurówce + dwie barierki</li> <li>14. wywóz i składowanie gruzu</li> </ul>	
67.	<p><b>Niepodległości 126</b></p> <p>Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych</p>	87,37	<p>Dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od 01.03.2019 r.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu</li> <li>2. montaż szafki licznikowej</li> <li>3. montaż zaworu czerpalnego</li> <li>4. montaż wodomierza skrzydełkowego – 3 szt.</li> <li>5. wymiana sedes/muszla/zbiornik wc</li> <li>6. montaż skrzydła drzwiowego</li> <li>7. wymiana zamka i klamek w skrzydłach drzwiowych 4 szt.</li> <li>8. wykucie z muru stolarki okiennej drewnianej – krosnowej – 2 szt.</li> <li>9. montaż stolarki okiennej PCV</li> <li>10. montaż parapetów wewnętrznych</li> <li>11. zamurowanie wnęki po szafce licznikowej na ścianie gr. 1 cegły</li> <li>12. uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianie</li> <li>13. skucie płytek ceramicznych ze ścian</li> <li>14. wykonanie nowych tynków na ścianach</li> <li>15. dwukrotne malowanie ścian i sufitów</li> <li>16. wywóz i składowanie gruzu</li> </ul>	
68.	<p><b>Niepodległości 66</b></p> <p>Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomość WM dz. nr 630/4 obręb 33 Podgórze, składa się z 2 pomieszczeń i piwnicy, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną</p>	121,19	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej</li> <li>2. wykonanie wentylacji wg. opinii i projektu</li> <li>3. wykonanie instalacji gazowej z wpięciem do pionu gazowego spawanego oraz wykonanie podejść pod licznik</li> <li>4. wykonanie c.o. gazowego wg. opinii i projektu</li> <li>5. montaż nawiewników w witrynie okiennej</li> <li>6. wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami sz. 2</li> <li>7. wymiana stolarki drzwiowej drewnianej szt2</li> <li>8. wykonanie tynków ścian 80%</li> <li>9. szpachlowanie ścian gładzią wapienną</li> <li>10. montaż płyt kartonowo-gipsowych na sufitach na konstrukcji</li> <li>11. rozebranie ścianki drewnianej</li> <li>12. demontaż c.o. węglowego wraz z rurami</li> <li>13. zerwanie wykładzin podłogowych i ułożenie płytek lub paneli.</li> <li>14. malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów</li> <li>15. remont pomieszczenia piwnicy i wymiana kłódki</li> <li>16. składowanie i wywóz gruzu</li> </ul>	
<b>BOK STARY ZDRÓJ ul. 11 Listopada 48</b>					
69.	<p><b>11 Listopada 19</b></p> <p>Lokal położony jest na parterze w budynku stanowiącym nieruchomość WM, działka 162/9 obręb 20 Stary Zdrój, składa się z 19 pomieszczeń (w tym wc), wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną</p>	172,36	<p>Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna naprawa</li> <li>2. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kotłowni wg. opinii kominiarskiej i dokumentacji technicznej</li> <li>3. sprawdzenie instalacji c.o., konserwacja kotła na paliwo stałe</li> <li>4. wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami (5 szt.) i podokienników (5 szt.)</li> <li>5. malowanie farbą emulsyjną sufitów 172,36 m<sup>2</sup></li> <li>6. malowanie farbą emulsyjną ścian 345,00 m<sup>2</sup></li> <li>7. malowanie farbą olejną lamperii 240,00 m<sup>2</sup></li> <li>8. malowanie stolarki drzwiowej dwustronnie 20,80m<sup>2</sup></li> <li>9. malowanie grzejników żeliwnych 9,00m<sup>2</sup></li> <li>10. malowanie rur c.o. 150mb</li> <li>11. wywóz i składowanie gruz</li> </ul>	
70.	<p><b>Braci Śniadeckich 4</b></p> <p>Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomość WM, działka 121 obręb Piaskowa Góra, składa się z 4 pomieszczeń i wc, położony na parterze, jedno z pomieszczeń</p>	106,53	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna naprawa</li> <li>2. wykonanie c.o. gazowego na podstawie dokumentacji i wg opinii kominiarskiej lub ogrzewania elektrycznego</li> <li>3. wymiana stolarki okiennej - szt 2 i podokienników - szt 2</li> <li>4. wykonanie wentylacji w.c. na podstawie projektu</li> <li>5. uzupełnienie płytek ściennych w w.c. 1.6 x 1.80</li> <li>6. kasowanie zacieków na sufitach 8m<sup>2</sup></li> <li>7. malowanie farbą emulsyjną sufitów (podłoże gipsowe) 30,41m<sup>2</sup> i ścian 47,43m<sup>2</sup></li> <li>8. malowanie tynków sufitów 82,40m<sup>2</sup> i ścian 237,22m<sup>2</sup></li> </ul>	

	znajduje się na 1 piętrze, wyposażony w instalację : elektryczną i wodno kanalizacyjną				
71.	<b>11 Listopada 53</b>  Lokal położony w budynku stanowiącym nieruchomość WM, dz.214 obręb 20 Stary Zdrój, składa się z 2 pomieszczeń , wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną	29,92	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna naprawa</li> <li>2. wykonanie ogrzewanie ekologicznego –źródła ogrzewania przyjazne dla środowiska</li> <li>3. montaż baterii umywalkowej i wodomierza</li> <li>4. wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy pomieszczeniami ( istniejący otwór drzwiowy 097x2x03)</li> <li>5. wymiana stolarki okiennej na PCV 1 szt ( 1,00x1,47)</li> <li>6.wymiana płytek ceramicznych podłogowych w pomieszczeniu I i częściowo w pomieszczeniu II ( 2,80x5,25 i ,40x2,90) =18,76m<sup>2</sup></li> <li>7.malowanie farbą emulsyjną sufitów 29,92m<sup>2</sup> i ścian 87,48m<sup>2</sup></li> <li>8. malowanie farbą olejną krat 1,80m<sup>2</sup> i okiennicy metalowej 1,60m<sup>2</sup></li> <li>9. wywóz i składowanie gruzu</li> </ol>	
72.	<b>Armii Krajowej 64b</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	59,97	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 17.06.2009 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej</li> <li>2.ułożenie wykładziny,</li> <li>3.wymiana stolarki okiennej szt 2</li> <li>4.wymiana tynków ściennych 50%</li> <li>5.wykucie otworów w murze szt 2</li> <li>6.sprawdzenie instalacji c.o.</li> </ol>	
73.	<b>A. Krajowej 12</b>  Lokal składający się z 2 pomieszczeń, w budynku stanowiącym własność GW, działka 26/5 o 20 Stary Zdrój, wyposażony w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną	40,51	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.wymiana instalacji elektrycznej</li> <li>2. wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego</li> <li>3.wymiana kompaktu wc, montaż zlewu i baterii zlewowej</li> <li>4.wymiana stolarki okiennej</li> <li>5.wymiana parapetów wewnętrznego i zewnętrznego</li> <li>6.demontaż paneli ściennych</li> <li>7.uzupełnienie dziur w podłożu</li> <li>8.malowanie ścian po uprzednim przygotowaniu podłoża</li> <li>9. malowanie sufitów</li> <li>10.wymiana drzwi „70” do wc</li> <li>11. rozebranie obudowy z płyt GK</li> <li>12.odbicie płytek ściennych</li> <li>13. położenie nowych płytek wc na ścianie</li> <li>14. położenie płytek na podłodze z przygotowaniem podłoża</li> <li>15. wymiana płytek na schodach przed wejściem do lokalu</li> <li>16.wywóz i koszt składowania gruzu</li> <li>17.wykonanie wentylacji wywiewno- nawiewnej</li> </ol>	
74.	<b>11 Listopada 88</b>  Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych	58,41	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 11.02.2013 r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów ochronnych</li> <li>2.demontaż starego zakorkowanego odcinka instalacji gazowej</li> <li>3.wymiany urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach w.c. wraz z wykonaniem ocieplenie rur wodnych w pom. II i w pom. w.c. 8mb</li> <li>4.rozbiórka ścianki murowanej w otworze okiennym w pomieszczeniu III</li> <li>5.demontaż wentylatora w ścianie w III pomieszczeniu i zamurowanie otworu</li> <li>6.wymiana stolarki okiennej 8 skrzydłowej w lokalu szt. 4</li> <li>7.wymiana stolarki drzwiowej wejściowej i w III pomieszczeniu lokalu szt. 2</li> <li>8.wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach w.c. na 80</li> <li>9.ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach 59 m<sup>2</sup></li> <li>10.wymiana tynków ściennych i przesmarowanie środkiem grzybobójczym 49,50m<sup>2</sup></li> <li>11.przecierka tynków ściennych 106 m<sup>2</sup></li> <li>12.malowanie ścian i sufitów</li> <li>13.malowanie stolarki drzwiowej szt. 1 pom. II</li> <li>14. malowanie krat okiennych i drzwiowych farbą olejną</li> <li>15.montaż ogrzewania etażowego na paliwo stałe wg dokumentacji technicznej i opinii kominiarskiej</li> <li>16.wykonanie wentylacji w pom. II i w pomieszczeniach w.c.</li> </ol>	

75.	<b>11 Listopada 119</b>  Lokal składający się z 3 pomieszczeń w tym wc położony w budynku WM na terenie działki 319,1 o 20 Stary Zdrój , lokal usytuowany jest na dwóch kondygnacjach	157,95	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od</b>	17.remont schodów zewnętrznych przed wejściem do lokalu  1. inst. elektrycznej - wymiana inst. 100% 2. inst. gazowa: montaż inst. gazowej w przypadku wykonania gazowego ( 20,00mb ) 3. inst. wody zimnej: wymian inst. ( 3,0mb ), - montaż podejść wodomierza, spluczki, umywalki 4. inst. kanalizacyjna: podłączenie muszli klozetowej i umywalki 5. armatura sanitarna: wymiana muszli klozetowej, montaż umywalki 6. ogrzewanie: wykonanie ogrzewania ekologicznego - należy stosować źródło ogrzewania przyjazne dla środowiska. 7. inst. wywiewano-nawiewna: wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej zgodnie z projektem 8. stolarka okienna: wymiana okien z nawietrzakami – 5szt ( 1,15*1,81*3szt+0,60*0,90*2szt ) - wymiana podokienników wewnętrznych i zewnętrznych – 5szt ( 0,30*1,20*3szt+0,30*0,70*2szt ) - wymiana witryny okiennej wraz z drzwiami wejściowym parterze ( 2,16*200*2szt+0,90*3,00 ) - sprawdzenie i naprawa skrzydeł okiennych w witrynie na 1 piętrze ( 2szt ) 9. stolarka drzwiowa: - wymiana drzwi wejściowych do lokalu ( wejście z boku budynku od podwórka ) ( 0,90*2,00 ) - montaż drzwi do wc ( 0,80*2,00 ) 10. roboty tynkowe: - rozbiórka schodów ceglanych na 1 piętrze na strych ( 1,20*6,00 ) - wymiana tynków na ścianach i sufitach 100% ( ściany – 287,76 m <sup>2</sup> , sufity – 157,95 m <sup>2</sup> ) - zerwanie boazerii PCV ze ścian na parterze – ( 75,68 m <sup>2</sup> ) - rozbiórka ścianki działowej wraz z drzwiami i wykonanie nowej ścianki ( ściana wc ) ( 6,20 m <sup>2</sup> ) - skucie płytek w wc na parterze ( 3,00 m <sup>2</sup> ) roboty posadzkowe i wykładzinowe - naprawa i wymiana desek podłogowych na 1 piętrze ( 80,34 m <sup>2</sup> ) - ułożenie wykładziny podłogowej na 1 piętrze ( 80,34 m <sup>2</sup> ) - montaż listew przypodłogowych na 1 piętrze ( 78,70mb ) - montaż stopni na konstrukcji stalowej ( 17 szt. ) - montaż balustrady na 1 piętro oraz naprawa balustrady na 1 piętrze ( 1,10*6,00mb ) - naprawa spocznika schodowego na 1 piętrze ( 0,40*1,00 ) - naprawa i ułożenie płytek schodów betonowych wewnętrznych ( wejście z boku budynku ) ( 2,00 m <sup>2</sup> ) - czyszczenie i uzupełnienie spoin na posadzce z płytek betonowych ( lastriko ) ( 40,50 m <sup>2</sup> ) - zerwanie wykładziny PCV oraz ułożenie płytek ceramicznych i w wc na parterze ( 25,00 m <sup>2</sup> ) 11. roboty malarskie : - malowanie ścian farbami emulsyjnymi ( 287,76 m <sup>2</sup> ) - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi ( 157,95 m <sup>2</sup> ) - malowanie balustrady ( 1,10*6,00 ) 12. inne roboty: wywóz gruzu	
76.	<b>Armii Krajowej 58</b>  Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	32,51	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od</b>	1.wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe 2.wymiana stolarki okiennej 3.wymiana stolarki drzwiowej 4.wymiana tynków ściennych 5.wymiana instalacji elektrycznej 6.wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami	

			<b>30.03.2006 r.</b>		
77.	<b>Armii Krajowej 17</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	20,70	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 24.07.2001 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.wymiana tynków ściennych i sufitowych wraz z ich odgrzybieniem 3.częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami wraz z montażem muszli, 4.częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z podejściami pod spłuczkę, 5.demontaż wentylatora elektrycznego i termy elektrycznej, 6.wymiana zlewozmywaka, 7.montaż wodomierza 8.częściowa wymiana instalacji gazowej, 9.wykonanie podejścia gazowego 10.wymiana stolarki drzwiowej, 11.wymiana stolarki okiennej 12.wymiana drzwiczek wyciorowych, kratki wentylacyjnej 13.wymiana pionu kanalizacyjnego , 14.malowanie, 15.montaż pieców akumulacyjnych 16.ułożenie wykładziny podłogowej i płyt podłogowych	
78.	<b>Armii Krajowej 24a</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	34,89	Magazyn  <b>Wolny od 18.11.2014 r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej 2.wymiana drzwi wew. szt . 1 3.wymiana drzwi zewnętrznych 4.wymiana tynków około 41 m2 5.przecierka tynków 6.malowanie ścian farbą emulsyjną 7. przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie i malowanie	
79.	<b>Armii Krajowej 60</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	43,50	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 08.09.2008 r.</b>	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 2.wykonanie podejść pod baterię i podejścia kanalizacyjnego 3.wykonanie c.o. na paliwo stałe lub montaż pieców akumulacyjnych 4.wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe i ułożenie wykładziny 5. dopasowanie skrzydeł okiennych 6. wymiana oszklenia 7.wymiana drzwi wejściowych do lokalu 8.uzupełnienie tynków ściennych, 9.częściowa wymiana tynków 10.przecierka tynków sufitowych 11.malowanie	
80.	<b>Armii Krajowej 60</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	94,26	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 13.10.2016 r.</b>	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 2. wymiana wykładziny podłogowej i płyt podłogowych 3. szklenie ram okiennych 4. montaż drzwiczek spadowych 5. .montaż kratki wentylacyjnej 6. malowanie stolarki okiennej 7. uzupełnienie tynków ściennych i sufitowych 8. wymiana stolarki okiennej 9. malowanie ścian i sufitów 10. wymiana urządzeń sanitarnych 11. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 12. wykonanie warstwy wyrównawczej	
81.	<b>Armii Krajowej 24</b> Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	45,89	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia  <b>Wolny od 21.02.2017 r.</b>	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – ewentualna naprawa wg pomiarów 2.wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych (1,12x2,50) 3.malowanie drzwi wewnętrznych drewnianych obustronnie wraz z ościeżnicą szt. 3 4. montaż 2 klamek w drzwiach	

				<p>5.uzupełnienie płytek podłogowych (0.90x0,10)</p> <p>6.dwukrotna malowanie kasetonów na sufitach farbą emulsyjną 45,89m<sup>2</sup></p> <p>7.zerwanie tapet ze ścian i przygotowanie podłoża pod wykonanie przeciek w (całym lokalu)</p> <p>8. dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną</p> <p>9.montaż ogrzewania</p>	
82.	<p><b>11 Listopada 79 b</b></p> <p>Lokal położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</p>	36,08	<p>Magazyn</p> <p><b>Wolny od</b></p> <p><b>10.02.2018 r.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenia instalacji elektrycznej, a w razie potrzeby jej wymianę i wykonanie pomiarów ochronnych</li> <li>2. montażu wodomierza w pomieszczeniu gospodarczym – 1 szt.</li> <li>3. montażu baterii do umywalki w pomieszczeniu gospodarczym -1 szt.</li> <li>4. wymiany podejścia wodnego pod wodomierz i baterii do umywalki pomieszczeniu gospodarczym – 2 szt.</li> <li>5. dopasowania stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu wraz z pomalowaniem – 1 szt. (0,85 * 2,06) – wymiar w św. ościeżnicy</li> <li>6. wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniu gospodarczym -1 szt. – „,80”</li> <li>7. wymiany oszklenia w stolarce okiennej w pomieszczeniu II wraz z pomalowaniem – 3 szt. (1,03 * 0,35)</li> <li>8. malowania krat okiennych metalowych w pomieszczeniu II - 1 szt. (1,05 * 0,80)</li> <li>9. malowania krat drzwiowych metalowych w pomieszczeniu I -1 szt. (2,10 * 1,00)</li> <li>10. ułożenia płyt regipsowych na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym – (2,75 * 2,25)</li> <li>11. czyszczenia płytek ściennych ceramicznych w pomieszczeniu gospodarczym – (1,20 * 0,50) + 0,60 m<sup>2</sup></li> <li>12. dwukrotnego malowania emulsyjnego ścian i sufitów w lokalu – 132,10 m<sup>2</sup></li> <li>13. wykonania ogrzewania w lokalu wg pozytywnej opinii kominiarskiej lub ogrzewania elektrycznego</li> <li>14. wykonania wentylacji wywiewnej wg pozytywnej opinii kominiarskiej</li> <li>15. ułożenia wykładziny zmywalnej w pomieszczeniu I i II</li> <li>16. wywiezienia gruzu</li> <li>17. kosztów składowania</li> </ol>	
83.	<p><b>Armii Krajowej 44</b></p> <p>Lokal położony w budynku Gminy Wałbrzych</p>	72,68	<p>Działalność nieuciążliwą dla otoczenia</p> <p><b>Wolny od</b></p> <p><b>25.07.2018 r.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana instalacji elektrycznej</li> <li>2. montaż ogrzewania elektrycznego lub innego wg opinii kominiarskiej</li> <li>3. wykonanie wentylacji wywiewnej w wc wg projektu</li> <li>4. demontaż płyt styropianowych i łat ze ścian w pom. 1</li> <li>5. wymiana tynków ścian</li> <li>6. uzupełnienie płytek ściennych</li> <li>7. wymiana oszklenia w witrynie PCV</li> <li>8. wymiana kompaktu wc</li> <li>9. wykonanie sufitu podwieszanego w pom.1</li> <li>10. obłożenie ściany w pom. 1 płytą gips-kart. Na istniejącym stelażu drewnianym</li> <li>11. ułożenie wykładziny w pom. 2 i 3</li> <li>12. malowanie sufitów po uprzednim przetarciu tynków</li> <li>13. malowanie sufitu</li> <li>14. malowanie ścian</li> <li>15. malowanie farbą olejną krat</li> <li>16. wywóz i składowanie gruzu</li> </ol>	
<b>BOK Piaskowa Góra -Szczawienko</b>					
84.	<p><b>Hirszfelda 4</b></p> <p>Lokal położony w budynku stanowiącym nieruchomość WM , dz. Nr. 15/9, 443/10, 443/11, 443/6 obręb 6 Piaskowa Góra położony</p>	28,40	<p>Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia</p>	<p><b>Okna PCV z nawiewnikami w lokalu nowe. Przed i po zakończeniu remontu w lokalu należy wykonać opinię kominiarską.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wymiana instalacji elektrycznej – 100 %;</li> <li>● Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w mieszkaniu;</li> <li>● Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w</li> </ul>	

<p>na 11 piętrze, składa się z 1 pomieszczenia z wydzielonymi częściami użytkowymi</p>			<p>mieszkanu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wymiana instalacji gazowej mieszkaniowej - 6,0mb;</li> <li>● Malowanie instalacji gazowej mieszkaniowej i w części wspólnej (podkład + 2xfarba olejna) – 11mb;</li> <li>● Montaż stelaża pod gazomierz – 1szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia pod kuchenkę gazową – 1 szt.;</li> <li>● Wymiana zaworu gazowego kulowego do kuchenki gazowej – 1 szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia inst. gazowej pod gazowy przepływowy ogrzewacz wody – 1 szt.;</li> <li>● Montaż zaworu gazowego kulowego do gazowego przepływowego ogrzewacza wody – 1 szt.;</li> <li>● Wymiana gazowego przepływowego ogrzewacza wody – 1szt.;</li> <li>● Montaż rury kwasoodpornej odprowadzającej spaliny z gazowego przepływowego ogrzewacza wody – 1szt.;</li> <li>● Wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 50 – 2,0mb;</li> <li>● Wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 100 – 1,0mb;</li> <li>● Wymiana miski ustępowej i sedesu – 1szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia odpływowego od miski ustępowej – 1szt.;</li> <li>● Wymiana spłuczki – 1szt.;</li> <li>● Wymiana zaworu wodnego ½' do spłuczki – 1szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia wodnego do spłuczki - 1szt.;</li> <li>● Wymiana umywalki – 1szt.;</li> <li>● Wymiana baterii umywalkowej – 1szt.;</li> <li>● Wymiana syfonu umywalkowego – 1szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia wodnego do umywalki – 1szt.;</li> <li>● Wykonanie podejścia odpływowego do umywalki</li> <li>● Demontaż instalacji wodnej (część nieużywanej instalacji) w sali 1 i sali 2 – 13mb;</li> <li>● Wymiana i montaż instalacji wodnej ½ ” – 6mb;</li> <li>● Malowanie instalacji c.o. – 7mb;</li> <li>● Wymiana grzejników c.o. żeliwnych (60):</li> <li>● Wymiana stolarki drzwiowej [pełne lub oszklone ze szkłem bezpiecznym] wraz z ościeżnicami: (0,80x2,00)x1szt [wejściowe] + (0,60x2,00)x1szt na (0,80x2,00)x1szt [wc wraz z otworem wentylacyjnym] + 0,80x2,00) x2szt. [sala 1];</li> <li>● Wymiana kratki wentylacyjnej w wc i sali 1 – 2szt;</li> <li>● Wylanie warstwy wyrównującej do 5mm:19,60m<sup>2</sup> , 4,64m<sup>2</sup> , 1,02m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>● Ułożenie wykładziny podłogowej: 19,60m<sup>2</sup></li> <li>● Demontaż płytek PCV: 19,60m<sup>2</sup></li> <li>● Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych:4,64m<sup>2</sup> , 1,02m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>● Montaż listew przypodłogowych panelowych lub drewnianych – 23,00 mb;</li> <li>● Usunięcie tapet ze ścian 56,15m<sup>2</sup>,26,45m<sup>2</sup>, 4,76m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>● Skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie: 56,15m<sup>2</sup> ,26,45m<sup>2</sup> ,4,76m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>● Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków ścian: 56,15m<sup>2</sup> ,26,45m<sup>2</sup> ,(10,29m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>● Ługowanie ścian po farbie olejnej: 4,37m<sup>2</sup> [wc], 5,13m<sup>2</sup></li> </ul>	
--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie: 19,60m<sup>2</sup> ,(4,64m<sup>2</sup>,1,02m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>• Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów: 19,60m<sup>2</sup> ,4,64m<sup>2</sup> , 1,02m<sup>2</sup> [wc];</li> <li>• Wymiana zamka w drzwiczkach skrzynki pocztowej</li> <li>• Wywóz i składowanie gruzu:10km;</li> </ul>	
85.	<b>Stacyjna 1</b> Lokal położony na 2 piętrze budynku stanowiącego własność GW, działka 65/7,65/8 o 6 Szczawienko składa się z 3 pomieszczeń	194,89	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	Stan surowy	
86.	<b>Stacyjna 1</b> Lokal położony na parterze budynku stanowiącego własność GW, działka 65/7,65/8 o 6 Szczawienko składa się z 3 pomieszczeń	281,95	Działalność dowolna, nieuciążliwa dla otoczenia	Stan surowy, przez lokal prowadzi droga do pomieszczenia z dojściem na dach, które musi być udostępnione administratorowi budynku w uzasadnionych przypadkach.-taka informacja zostanie zawarta w umowie o najem lokalu.	
Wałbrzych 06.04.2023r.					