
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : *Remont schodów terenowych wraz z oświetleniem*
ADRES INWESTYCJI : *ul. Rodziny Burczykowskich dz nr 43*
INWESTOR : *GMINA WAŁBRZYCH*
ADRES INWESTORA : *Plac Magistracki 1 58-300 Wałbrzych*
BRANŻA : *wielobranżowy*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *inż. Sławomir Sobusiak*
DATA OPRACOWANIA : *2014-03-17*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-03-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ETAP 1	1	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP 1			
1 d.1	kalk. własna	Rozbiórka stopni kamiennych l=120 cm, s=33 cm h=13 z odzyskiem materiału	szt		
		80	szt	80.000	
				RAZEM	80.000
2 d.1	KNR-W 2-02 2113-07	Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - skały wybuchowe i przeobrażeniowe	m		
		1.2*40	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3 d.1	KNR-W 2-02 2113-07	Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - materiał z odzysku	m		
		1.2*40	m	48.000	
				RAZEM	48.000
4 d.1	KNR 2-31 0404-05 analogia	Obrzeża granitowe 12x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik -	m		
		MATERIAŁ Z ODZYSKU PO DEMONTAŻU STOPNI			
		[2.1+2.25+3.30+2.75]*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
5 d.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod pobrzeża schodów o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.4	m	20.800	
				RAZEM	20.800
6 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		poz.4*0.20*0.25	m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
7 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości schodów w gruncie kat. III-IV	m ²		
		głębokości 20 cm - schody			
		1.50*70	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
8 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości schodów w gruncie kat. III-IV -	m ²		
		za każde dalsze 5 cm głębokości			
		Krotność = 4			
		poz.7	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
9 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej chodników w gruncie kat. III-IV głębokości	m ²		
		20 cm - chodnik			
		1.50*poz.4/2	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
10 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej chodników w gruncie kat. III-IV - za każde	m ²		
		dalsze 5 cm głębokości - chodnik			
		1/5*poz.9	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
11 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm - chodnik			
		poz.9	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
12 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
		bości po zagęszczeniu			
		Krotność = -5			
		poz.9	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
13 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm - schody			
		poz.7	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
14 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
		bości po zagęszczeniu			
		Krotność = 15			
		poz.7	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
15 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		poz.7	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
16 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy	m ²		
		po zagęszczeniu			
		Krotność = -2			
		poz.7	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
17 d.1	KNR 2-31 0302-01 analogia	Chodnik z kostki kamiennej rzędowej 40x60mm podsypce cementowo-piasko-	m ²		
		wej			
		poz.9	m ²	15.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.600
18	KNR 2-31	Rozebrawie poręczy ochronnych z kątowników	m		
d.1	0818-02	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNR 2-31	Balustrada stalowa według projektu	m		
d.1	0704-01	70	m	70.000	
	analogia				
				RAZEM	70.000
20	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m	dół.		
d.1	0312-06	(kat.gr.III)	dół.	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
21	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-	m ³		
d.1	0203-01	nu	m ³	0.448	
		0.20*0.20*0.4*28			
				RAZEM	0.448